Szczecin, dnia 01.09.2009 r.

ZZ-2380-66/09

Dot.: **postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zmianami) zwanej dalej „ustawą" na remont kompleksowy pomieszczeń KPP w Gryficach przy ul. Mickiewicza 19.**

1) Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy informuje, że w dniu 01.09.2009 r. Wykonawca zwrócił się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ w następującym zakresie:

**Pytanie 1:**
Nie ujęto w przedmiarze robót hydrantów i pionów p.poż., a w opisie technicznym dokumentacji są one do wymiany. Czy należy je wycenić, jak tak, to z jakich KNR-ów ?
**Odpowiedź:**
Należy wyceniać zgodnie z przedmiarem (nie ujęte – nie wyceniać).
**Pytanie 2:**
Nie ujęto w przedmiarze robót zasilania rezerwowego z układem sterowania, a w opisie technicznym dokumentacji są one do wykonania. Czy należy je wycenić, jak tak, to z jakich KNR-ów ?
**Odpowiedź:**
W kosztorysie elektrycznym w/w zadania w rozdziale 2 „Tablice elektryczne" poz. 18 ujęto całość wyposażenia rozdzielni RG z pomiarem oraz układem zasilania rezerwowego SZR **bez dostawy i montażu agregatu prądotwórczego** (będzie ujęty w następnym etapie) zgodnie z rys. Nr 2 projektu technicznego. Wycena zbiorcza wg podanego Nr KNR w/w pozycji.
**Pytanie 3:**
Jakie szyby należy zamontować w stolarce okiennej i drzwiowej.
Czy to mają być szyby antywłamaniowe, jak tak, to jakiej klasy ?
**Odpowiedź:**
W ściance z drzwiami wewnętrznymi PCV-PIN przeszklenie klasy P4; w pozostałej stolarce wg podanego wcześniej zestawienia – przeszklenie standardowe.