
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Remont i docieplenie dachu KP Mierzyn ul.Welecka 2
ADRES INWESTYCJI : KP Mierzyn
INWESTOR : KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W SZCZECINIE
ADRES INWESTORA : Szczecin, ul.Małopolska 47
WYKONAWCA ROBÓT : .
ADRES WYKONAWCY : .
BRANŻA : .

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Józef Klonowski
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : .
DATA OPRACOWANIA : wrzesień 2009

Poziom cen :

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
wrzesień 2009

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Roboty dekarские, instalacja odgromowa KP Mierzyn					
1 Roboty dekarские					
1	KNR 4-01	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m		
d.1	0535-04	80	m	80.000	
				RAZEM	80.000
2	KNR 4-01	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m		
d.1	0535-06	36	m	36.000	
				RAZEM	36.000
3	KNR 4-01	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		
d.1	0535-08	62.6	m ²	62.600	
				RAZEM	62.600
4	KNR-W 4-01	Izolacja cieplna i przeciwdźwiękowa z płyt styropianowych EPS 100 gr 12 cm obustronnie laminowanych papą na istniejących stropach za pomocą dybli plastikowych - analogia	m ²		
d.1	0604-04	553	m ²	553.000	
				RAZEM	553.000
5	KNR 0-23	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - analogia- przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do stropu z betonu	szt		
d.1	2612-05	3318	szt	3318.000	
				RAZEM	3318.000
6	KNR 0-22	Renowacja starych dachów krytych papą przy użyciu papy termozgrzewalnej - analogia- dwukrotne krycie papą termozgrzewalną, podkładową oraz wierzchniego krycia o gramaturze 250 g/m ²	m ²		
d.1	0528-02	553	m ²	553.000	
				RAZEM	553.000
7	KNR 4-01	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - murlaty i podwaliny	m		
d.1	0412-04	80	m	80.000	
				RAZEM	80.000
8	KNR 2-02	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - z blachy ocynkowanej	m		
d.1	0508-04	80	m	80.000	
				RAZEM	80.000
9	KNR 2-02	Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm- z blachy ocynkowanej	m		
d.1	0511-03	36	m	36.000	
				RAZEM	36.000
10	KNR 4-01	Uzupełnienie obróbek blacharskich murów ogniowych, koszuw i okapów z blachy ocynkowanej	m ²		
d.1	0530-02	62.6	m ²	62.600	
				RAZEM	62.600
11	KNR 4-01	Uzupełnienie podkładów pod tynki zewnętrzne o podłożach z cegły, pustaków, gazo-i pianobetonów (do 2 m ² w 1 miejscu)	m ²		
d.1	0723-02	32	m ²	32.000	
				RAZEM	32.000
12	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji - tynki gładkie	m ²		
d.1	1204-03	32	m ²	32.000	
				RAZEM	32.000
13	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km-analogia koszty wywozu kontenera z odpadami na wysypisko	m ³		
d.1	0108-09	1	m ³	1.000	
				RAZEM	1.000
2 Instalacja odgromowa					
14	KNR 4-03	Demontaż wsporników instalacji odgromowej i uziemiającej ze ściany betonowej	szt.		
d.2	1137-03	40	szt.	40.000	
				RAZEM	40.000
15	KNR 4-03	Wymiana wsporników naciagowych instalacji odgromowej naprężanej z jedną złączką przelotową naprężającą na dachu betonowym krytym blachą lub papą	szt.		
d.2	0703-05	16	szt.	16.000	
				RAZEM	16.000
16	KNR 5-08	Montaż zwodów poziomych nienaprężanych z pręta o śr.do 10mm na dachu płaskim pokrytym papą na betonie	m		
d.2	0604-03	187	m	187.000	
				RAZEM	187.000
17	KNR 5-08	Montaż przewodów odprowadzających instalacji odgromowej na budynkach na cegle z wykonaniem otworu ręcznie - pręt o śr.do 10mm	m		
d.2	0607-02	42	m	42.000	
				RAZEM	42.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	KNR 4-03	Pierwszy pomiar instalacji odgromowej	pomiar.		
d.2	1205-03	1	pomiar.	1.000	
				RAZEM	1.000
19	KNR 4-03	Następny pomiar instalacji odgromowej	pomiar.		
d.2	1205-04	1	pomiar.	1.000	
				RAZEM	1.000
20	KNR 5	Mechaniczne pograżanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kat.I-II	m		
d.2	0605-07	24	m	24.000	
				RAZEM	24.000
21	KNR 5-08	Montaż uziomu powierzchniowego w wykopie o głębokości do 0.8 m w gruncie kat.III	m		
d.2	0611-05	65	m	65.000	
				RAZEM	65.000
22	KNR 5-08	Łączenie przewodów uziemiających przez spawanie w wykopie - bednarka 120 mm2	szt.		
d.2	0617-01	11	szt.	11.000	
				RAZEM	11.000
23	KNR 5-08	Układanie bednarki uziemiającej w budynkach w ciągach poziomych na wspornikach mocowanych na betonie z kuciem mechanicznym- przekrój bednarki do 120 mm2	m		
d.2	0602-05	12.5	m	12.500	
				RAZEM	12.500
24	KNR 5-08	Łączenie pręta o śr. do 10 mm na dachu za pomocą złączy skręcanych uniwersalnych krzyżowych	szt.		
d.2	0618-01	7	szt.	7.000	
				RAZEM	7.000
25	KNR 5-08	Montaż złączy do rynny okapowej na dachu w instalacji uziemiającej i odgromowej	szt.		
d.2	0619-01	5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
26	KNR 5-08	Montaż złączy kontrolnych z połączeniem drut-płaskownik w instalacji uziemiającej i odgromowej	szt.		
d.2	0619-06	5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
27	KNR 5-01	Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SK-2 dwuelementowych w gruncie kat.III	stud.		
d.2	0401-02	3	stud.	3.000	
				RAZEM	3.000