

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
16 d.1	KNR AL-01 0503-04	Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - rejestrator cyfrowy 16 wejść video, rejestrujący z rozdzielczością min. 400 klatek/s przy rozdzielczości 704x576, min. 5 wyjść monitorowych każde z podziałem ekranu w tym jedno wyjście HDMI, pojemność wewnętrznych dysków HDD min. 7,5 TB, obsługiwane protokoły telemetrii :Samsung Electronics, Samsung Techwin, Vicon, Panasonic, American Dynamics, Erna, Pelco D, Pelco P, VCLTP, Ultrak/Diamond, Kalatel, Pełna obsługa za pomocą wyniesionej klawiatury. Np. rejestrator SHR-8162 firmy SAMSUNG lub o nie gorszych parametrach. 2	szt. szt.	 2.000	 2.000
				RAZEM	2.000
17 d.1	KNR AL-01 0503-04	Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - rejestrator cyfrowy min. 4 wejścia video, 4 wejścia audio np.SHR-6042P firmy Samsung lub o równoważnych parametrach 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
18 d.1	KNR AL-01 0503-04	Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - dysk twardy do rejestratora 1TB 11	szt. szt.	 11.000	 11.000
				RAZEM	11.000
19 d.1	KNR AL-01 0111-01	Montaż elementów obsługowych - klawiatura z graficznym kolorowym ekranem dotykowym do obsługi rejestratorów cyfrowych, protokoły sterowania: Samsung, Ultrak, Honeywell, Pelco D, Pelco P, Panasonic, Vicon, Kalatel, Philips, AD, Erna, Techwin. Np. klawiatura SCC 5000P firmy Samsung. 2	szt. szt.	 2.000	 2.000
				RAZEM	2.000
20 d.1	KNR AL-01 0501-03	Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - monitor LCD np. X-19AV firmy Neovo lub o równoważnych parametrach 3	szt. szt.	 3.000	 3.000
				RAZEM	3.000
21 d.1	KNR AL-01 0501-03	Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - monitor LCD np. X-15AV firmy Neovo lub o równoważnych parametrach 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
22 d.1	KNR AT-14 0110-01	Montaż szaf dystrybucyjnych 19" stojących 1	kpl. kpl.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
23 d.1	KNR AT-14 0110-16	Montaż szaf dystrybucyjnych 19" - dodatek za montaż szafy stojącej o wielkości 33U-42U 1	kpl. kpl.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
24 d.1	KNR AT-14 0110-06	Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - wentylator w suficie szafy 1	kpl. kpl.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
25 d.1	KNR 5-16 0104-04	Montaż wsporników prefabrykowanych o długości do 0.25 m przez przykrecenie do podłoża z wierceniem otworów 2	szt. szt.	 2.000	 2.000
				RAZEM	2.000
26 d.1	KNR AT-14 0108-02	Montaż paneli rozdzielczych RJ45 z okablowaniem w przygotowanych stelażach 19" 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
27 d.1	KNNR 5 0406-01 analogia	Listwa zasilająca np. LZ-30F 2	szt. szt.	 2.000	 2.000
				RAZEM	2.000
28 d.1	KNR 5-08 0226-04	Montaż listew ściennych z PCW na ścianach i sufitach mocowanie do kołków w betonie 405	m m	 405.000	 405.000
				RAZEM	405.000
29 d.1	KNR AL-01 0112-08	Montaż zasilacza Ares 3000 RACK z modulem baterii MB 4814 RACK. 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
30 d.1	KNR 5-08 0227-01	Przewody kabelkowe w powłoce poliwinilowej układane na gotowych listwach PCW o przekroju żył 7,5mm2 poziomo 4400	m m	 4400.000	 4400.000
				RAZEM	4400.000
31 d.1	KNNR 5 1209-10	Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 20 cm w ścianach lub stropach z betonu 34	otw. otw.	 34.000	 34.000
				RAZEM	34.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
32 d.1	KNNR 5 0727-01	Obróbka kabli sygnalizacyjnych i sterowniczych wielożyłowych (do 2 żył)	szt.		
		72	szt.	72.000	
				RAZEM	72.000
33 d.1	KNR AL-01 0506-01 analogia	Uruchomienie systemu TVU - linia transmisji wizji	linia		
		21	linia	21.000	
				RAZEM	21.000