

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		INSTALACJA WYKRYWANIA I SYGNALIZACJI POŻARU			
1 d.1	KNR 4-03 1003-06	Mechaniczne przebijanie otworów o długości do 1 cegły w ścianach lub stropach z cegły dla rur o średnicy do 25mm 56	szt szt	 56.000	
				RAZEM	56.000
2 d.1	KNR 4-03 1004-11	Mechaniczne przebijanie otworów długości do 30cm w ścianach lub stropach betonowych dla rur o średnicy do 25mm 3	szt szt	 3.000	
				RAZEM	3.000
3 d.1	KNR-W 5-08 0114-04	Montaż listew elektroinstalacyjnych (naściennych, przypodłogowych i ściennych) mocowanych przez przykręcanie na podłożu ceglanym 510	m m	 510.000	
				RAZEM	510.000
4 d.1	KNR-W 5-08 0212-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania 590	m m	 590.000	
				RAZEM	590.000
5 d.1	KNR 5-08 0210-01	Przewody kabelkowe miedziane (aluminiowe) w izolacji polwinitowej o przekroju do 6mm2 (12mm2 dla Al) układane pod tynkiem w podłożu nie betonowym w gotowych bruzdach- HDGs 2x1,5 220	m m	 220.000	
				RAZEM	220.000
6 d.1	KNR 5 0301-08	Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny - wykonanie ślepych otworów w podłożu ceglanym 758	szt. szt.	 758.000	
				RAZEM	758.000
7 d.1	KNR-W 5-08 0201-04	Montaż uchwytów pod przewody kabelkowe układane pojedynczo z przygotowaniem podłoża mechanicznie - przykręcanie do kołków wstrzeliwanych-montaż przewodów HDGs w systemie ogniowym EI90 220	m m	 220.000	
				RAZEM	220.000
8 d.1	KNR AL-01 0401-01	Montaż czujek pożarowych - czujka dymu DOR 4043 26	szt szt	 26.000	
				RAZEM	26.000
9 d.1	KNR 5-06 1607-02	Instalowanie gniazd w wykonaniu szczelnym do samoczynnych ostrzegaczy pożarowych-czujek, kołkami rozporowymi na podłożu z cegły 26	szt szt	 26.000	
				RAZEM	26.000
10 d.1	KNR 5-06 1612-07	Instalowanie samoczynnych ostrzegaczy pożarowych - czujek, ręcznego ostrzegacza pożaru 5	szt szt	 5.000	
				RAZEM	5.000
11 d.1	KNR 5-06 1602-04	Zainstalowanie na gotowym podłożu, z podłączeniem dodatkowych urządzeń SAP Analogia -sygnalizator akustyczny 6	szt szt	 6.000	
				RAZEM	6.000
12 d.1	KNR 5-06 1602-04	Zainstalowanie na gotowym podłożu, z podłączeniem dodatkowych urządzeń SAP Analogia -Element kontrolno-sterujący (1 wyjście+2 wejścia), z izolatorem zwarc EKS-4001 4	szt szt	 4.000	
				RAZEM	4.000
13 d.1	KNR 5-06 0705-01	Zarabianie i podłączanie kabli wielożyłowych bez ekranu do gniazd o 3 stykach 136	koniec koniec	 136.000	
				RAZEM	136.000
14 d.1	KNR AL-01 0603-07	Uruchomienie i pomiary linii dozorowych adresowych - do 64 adresów 1	adres adres	 1.000	
				RAZEM	1.000
15 d.1	KNR AL-01 0601-02	Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu alarmowego 100 kroków programowych (instrukcji) 1	system system	 1.000	
				RAZEM	1.000