Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		**Instalacja RTV**			
1 d.1	KNR 5-06 0501-01	Montaż gniazd antenowych	zesp.		
		4	zesp.	4.00	
				RAZEM	**4.00**
2 d.1	KNR 5-06 0501-01 ana-logia	Montaż wzmacniacza antenowego	zesp.		
		1	zesp.	1.00	
				RAZEM	**1.00**
3 d.1	KNR 5-06 0501-01 ana-logia	Montaż zwrotnicy antenowej	zesp.		
		1	zesp.	1.00	
				RAZEM	**1.00**
4 d.1	KNR 5-06 0501-01 ana-logia	Montaż odgałęźnika TV/SAT SS-910 9-we, 18-wy Terra	zesp.		
		1	zesp.	1.00	
				RAZEM	**1.00**
5 d.1	KNR 5-06 0501-01 ana-logia	Montaż mutliswitcha Terra MSR-924	zesp.		
		2	zesp.	2.00	
				RAZEM	**2.00**
6 d.1	KNR 5-06 0205-01 analogia	Instalowanie skrzynki połączeniowej 300x200x160mm na ścianie	elem.		
		1	elem.	1.00	
				RAZEM	**1.00**
7 d.1	KNR 5-06 1402-01 analogia	Montaż anten stacjonarnych o masie 5 kg na przygotowanej konstrukcji na wys. do 20 m	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	**1.00**
2		**Montaż osprzętu instalacyjnego i okablowania; STWIOR rozdz. 3, pkt. 3.5 i rozdz 6 pkt. 6.5**			
8 d.2	KNR 5-08 0212-01	Przew.kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekr.żył Cu-6/Al-12 mm2) układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania - Przewód Triset 113	m		
		400	m	400.00	
				RAZEM	**400.00**
9 d.2	KNR 5-08 0212-01	Przew.kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekr.żył Cu-6/Al-12 mm2) układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania - Przewód Triset 113 zewnętrzny	m		
		90	m	90.00	
				RAZEM	**90.00**
10 d.2	KNR 5-08 0227-07	Montaż przewodów kabelkowych w powłoce poliwinitowej o łącznym przekroju żył do 30 mm2 Cu na gotowych listwach PCV poziomo - Przewód YDY 3x1.5	m		
		20	m	20.00	
				RAZEM	**20.00**
3		**Przebicia**			
11 d.3	KNR 4-03 1003-01	Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości przebicia do 1/2 ceg. - śr.rury do 25 mm	otw.		
		32	otw.	32.00	
				RAZEM	**32.000**
12 d.3	KNR 4-03 1003-17	Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości przebicia do 2 ceg. - śr.rury do 40 mm	otw.		
		8	otw.	8.00	
				RAZEM	**8.000**
4		**Instalacja korytek i kanałów PCV (ST 6.6-6.9, CPV 45314310-7)**			
13 d.4	KNR-W 5-08 0114-05	Montaż listew elektroinstalacyjnych (naściennych, przypodłogowych i ściennych) mocowanych przez przykręcanie na podłożu betonowym	m		
		26	m	26.00	
				RAZEM	**26.00**
14 d.4	KNR-W 5-08 0114-05	Montaż listew elektroinstalacyjnych (naściennych, przypodłogowych i ściennych) mocowanych przez przykręcanie na podłożu betonowym	m		
		10	m	10.00	
				RAZEM	**10.00**
15 d.4	KNR-W 5-08 0114-05	Montaż listew elektroinstalacyjnych (naściennych, przypodłogowych i ściennych) mocowanych przez przykręcanie na podłożu betonowym	m		
		44	m	44.00	
				RAZEM	**44.00**
5		**Pomiary i testowanie instalacji**			
16 d.5	KNR AL-01 0604-05	Praca próbna i uruchomienie systemu	szt		

Norma PRO Wersja 4.28 Licencja: 21917 dla KWP SZCZECIN

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		1	szt	1.00	
				RAZEM	**1.00**
17 d.5	wycena indy-widualna	Dokumentacja powykonawcza	kpl		
		1	kpl	1.00	
				RAZEM	**1.00**

Norma PRO Wersja 4.28 Licencja: 21917 dla KWP SZCZECIN