Szczecin, dnia 06.04.2011 r.

ZZ-2380-43/11

Informacja na stronę internetową
i na tablicę ogłoszeń

dot. postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm) zwanej dalej „uPzp" na modernizację systemów zasilania dla potrzeb sieci OST 112 dla KMP w Koszalinie i KPP w Drawsku Pomorskim

Na podstawie art. 38 ust. 1, 2 i 4 uPzp Zamawiający przekazuje treść zapytań dotyczących specyfikacji istotnych warunków zamówienia, które wpłynęły do przedmiotowego postępowania wraz z wyjaśnieniami:

Załącznik nr 3 do siwz pkt 2, I - wymaganie
„funkcja automatycznego testu baterii umożliwiająca oszacowanie pojemność baterii, sprawdza ich symetrii oraz określić różnicę w prądach poszczególnych stringów – test musi zapewnić ciągłość zasilania odbiorów przez co najmniej dwie godziny w przypadku wystąpienia zaniku zasilania zaraz po zakończeniu testu",

Pytania:

1. Z jaką dokładnością powinna być szacowana pojemność baterii?
2. Czy dopuszczalne jest zapewnienie ciągłości zasilania odbiorów przez 1,5 godziny przy pełnym obciążeniu i maksymalnie rozbudowanej siłowni (AC 230V-18kW, DC 48V-2kW) w przypadku wyposażenia siłowni w automatyczny test określający pojemność stringu baterii poprzez jego pełne rozładowanie?
3. Czy w przypadku wyposażenia siłowni w automatyczny test określający pojemność stringu baterii poprzez jego okresowe pełne rozładowanie można zrezygnować z określenia różnicy w prądach poszczególnych stringów? W trakcie takiego testu baterii tylko jeden string jest rozładowywany.
4. Czy Zamawiający oczekuje wyniku testu pojemności baterii na podstawie rzeczywistego, głębokiego rozładowania, gwarantującego wysoką dokładność pomiaru, zbliżoną do ręcznego dozorowanego rozładowania wydzielonej baterii, czy też określenie pojemności ma odbywać się na podstawie częściowego rozładowania i aproksymacji wyniku, obarczonego znacznie niższą dokładnością określenia pojemności?

Odpowiedzi na pytania:

Ad 1) Pojemność baterii powinna być szacowana z dokładnością do 15%.

Ad 2) Zamawiający dopuszcza zapewnienie ciągłości zasilania podczas testu wszystkich odbiorów przez minimum 1,5 godziny przy pełnym obciążeniu i maksymalnie rozbudowanej siłowni pod warunkiem zachowania bezprzerwowego zasilania odbiorów napięciem przemiennym ~230V oraz napięciem stałym – 48V.

Ad 3) Zamawiający nie określa rozwiązania technicznego jakie ma zastosować Dostawca, wymaga spełnienia przez oferowany system zasilania założonych w SIWZ funkcjonalności i parametrów.

Ad 4) Zamawiający wymaga aby test pojemności baterii był wykonany z dokładnością do 15%. Zamawiający nie określa rozwiązania technicznego jakie ma zastosować Dostawca.

Termin składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian.

Wykonano w 1 egz.
Egz. nr 1 – a/a
Wyk. A.O. N.