

## ZESTAWIENIE DRZWI - III etap realizacji

Symbol rysunkowy	8a	8b	8d	9a	9b	9d	a9a	a9ap	12a	z12a	16a	16d
Wymiary [ cm ]	80/200	80/200	80/200	80/200	90/200	90/200	90/200	90/200	120/200	120/200	160/200	140/200
Schemat												
PIWNICA	L p 2 8	- -	- -	- 2	- -	- -	- -	- -	1 -	1 2	- -	- -
Razem [ sztuk ]	10	-	-	2	-	-	-	-	1	3	-	-
PARTER	L p - -	- 1	- 1	5 6	- 1	1 1	- -	- 1	- -	- -	1 -	- -
Razem [ sztuk ]	-	1	1	11	1	2	-	1	-	-	1	-
I-PIĘTRO	L p - -	1 -	- -	7 6	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	1 -	- -
Razem [ sztuk ]	-	1	-	13	-	-	1	-	-	-	1	-
II-PIĘTRO	L p - -	- -	- -	5 5	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 1	- -
Razem [ sztuk ]	-	-	-	10	-	-	-	-	-	-	2	-
PODDASZE	L p 1 -	- -	- -	- 2	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- 1
Razem [ sztuk ]	1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	1	1
OGÓŁEM [ sztuk ]	11	2	1	38	1	2	1	1	1	3	5	1
Uwagi	KONSTRUKCJA SKRZYDŁA NA RAMIAKU Z DREWNA LITEGO LUB KLEJONEGO WARSTWOWO, WZMOCNIONA, OBUDOWANA PŁYTĄ MDF, POKRYTA LAMINATEM, ZAWIASY TRZYCZĘŚCIOWE						antywłamaniowe wzmacnione kl. C z 2-str. kontr. dostęp.		antywłamaniowe wzmacnione kl. C z 2-str. kontr. dostęp. szyba P4, ZAMKI KL. C		antywłam. wzmacn. kl. C z kontr. dostępu dymoszczelne EI30 otwieranie p.poz., ZAMKI KL. C	
	1. SKRZYDŁA DRZWI, NIE MOGĄ, PO ICH CAŁKOWITYM OTWARCIU ZMNIJSZAĆ WYMAGANEJ SZEROKOŚCI I WYSOKOŚCI PRZEJĘCIA PODANEJ NA OSI DRZWI. 2. OŚCIEŻNICE STALOWE, OBEJMUJĄCE. 3. KOLORYSTYKĘ UZGODNIĆ W RAMACH NADZORU AUTORSKIEGO.											

OL. PROJEKTANT-ARCH. mgr inż. arch. STANISŁAW DUDA	51/SZ/2000	 SZCZECIN ul. Kadziubka 41/23, 71-524 Szczecin tel. +48914212477; tel/fax. +48914230413 kom. -801730838; e-mail: te-ar4123@gmail.com
OPRACOWAŁ T.B. Z. POZNY SZ		
SPRAWDZIŁ-ARCH. mgr inż. arch. ZDZISŁAW MENHARD	10/63	
WŁAŚCICIEL BIURA mgr inż. JAN KISIELEWICZ	85/64	
OBIEKT: KOMISARIAT POLICJI SZCZECIN DĄBIE	NR UMOWY	
SZCZECIN DĄBIE, ul. POMORSKA 15, DZ. NR 4/14, OBREB 4034	/U/10	
ADRES: WOJ. ZACHODNIOPOMORSKIE		
STADIUM DOKUMENTACJI: projekt budowlany	SKALA	NR RYSUNKU
Aneks do projektu remontu i przebudowy Komisariatu Policji Szczecin Dąbie - etap II	1:100	-
CZĘŚĆ: ZESTAWIENIE DRZWI - III etap realizacji	DATA	
TREŚĆ RYS.	XII-2010	