

ZZ-2380-43/11

Informacja na stronę internetową

dot. postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm) zwanej dalej „uPzp” na modernizację systemów zasilania dla potrzeb sieci OST 112 dla KMP w Koszalinie i KPP w Drawsku Pomorskim

Na podstawie art. 38 ust. 1, 2 i 4 uPzp Zamawiający przekazuje treść zapytań dotyczących specyfikacji istotnych warunków zamówienia, które wpłynęły do przedmiotowego postępowania wraz z wyjaśnieniami:

Dotyczy: Zadanie 1 załącznik nr 3 do SIWZ – KMP Koszalin:

Pyt. nr a1) Czy dostawa baterii obejmuje również dostawę stojaków bateryjnych?

Odp.: Zamawiający zaleca wykorzystanie istniejących stojaków bateryjnych pod warunkiem że ich wymiary pozwolą na instalację nowych baterii.

Istniejące stojaki typ: CBE- N-V A 2 szt. Są to stojaki jednopiętrowe.

Pyt. nr a2) Czy sposób usytuowania baterii jest dowolny (chodzi o stojaki: jednopiętrowe, wielopiętrowe a więc i obciążenie/m2, itp.) i ile miejsca jest przeznaczone na montaż 2 baterii?

Odp.: Dostarczone baterie mają zostać usytuowane jednopiętrowo. Nowe baterie muszą zostać zainstalowane w miejsce starych baterii.

Pyt. nr a3) Gdzie jest usytuowane pomieszczenie baterii (chodzi o piwnica, parter, piętro itp.)

Odp.: Pomieszczenie baterii znajduje się na parterze.

Pyt. nr a4) Jaka jest droga transportowa do pomieszczenia montażu baterii (czy parter, czy schody itp.)?

Odp.: Pomieszczenie na parterze, dostęp po schodach.

Pyt. nr b1) Jakie typy zabezpieczeń odpływów są zamontowane obecnie w siłowni SPA20?

Odp.: Zamontowane są zabezpieczenia typu S.

Pyt. nr b2) Czy rozbudowa pola odpływów ma polegać na zamontowaniu wymaganych, nowych zabezpieczeń w wolnym miejscu obok dotychczasowych zabezpieczeń (np. na szynie TS itp.) czy też montaż wymaga zastosowania oddzielnej wydzielonej konstrukcji montowanej w siłowni pod nowe zabezpieczenia?

Odp.: Rozbudowa pola odpływów będzie polegała na zamontowaniu wymaganych, nowych zabezpieczeń na istniejącej szynie TS obok istniejących zabezpieczeń.

Pyt. nr c1) Jaka jest ilość miejsca na montaż 2 pól odpływów w szafie OST112 (dla zasilania gwarantowanego i niegwarantowanego)?

Odp.: Na pole odpływów zasilania gwarantowanego przeznaczono 3U z przodu szafy OST112, na pole odpływów zasilania niegwarantowanego przeznaczono 3U z tyłu szafy OST112. Oba pola odpływów muszą zostać zainstalowane na tym samym poziomie.

Pyt. nr f1) Jakie są wymiary głównej tablicy zasilającej (szer x gł. x wys)?

Odp.: Wymiary tablicy wynoszą: szer: 70; gł.: 40 cm; wys.: 133 cm.

Pyt. nr f2) Czy jest możliwość uzyskania zdjęcia głównej tablicy zasilającej w stanie obecnym?

Odp.: Tak.



Pyt. nr f3) Jaka jest odległość z głównej tablicy zasilającej do szafy OST112.

Odp.: Odległość wynosi ok. 17m.

Pyt. nr g1) Polecenie – w zakresie instalacji i uruchomienia ująć wykonanie wszystkich innych prac niezbędnych do uzyskania pełnej funkcjonalności systemu zasilania gwarantowanego – sformułowanie jest zbyt ogólne.

Proszę o określenie: jakie inne prace muszą być wykonane do uzyskania pełnej funkcjonalności systemu zasilania gwarantowanego?

Odp.: Zamawiający nie dysponuje wiedzą i doświadczeniem pozwalającym na szczegółowe określenie wszystkich prac niezbędnych do uzyskania pełnej funkcjonalności systemu zasilania, który zostanie dostarczony przez Oferenta. Dlatego Zamawiający wprowadził do SIWZ powyższy zapis.

Dotyczy: Zadanie 2 załącznik nr 3 do SIWZ – KPP Drawsko Pomorskie:

Pyt. nr b1) Czy dostawa baterii obejmuje również dostawę stojaków bateryjnych?

Odp.: TAK

Pyt. nr b2) Czy sposób usytuowania baterii jest dowolny (chodzi o stojaki: jednopiętrowe, wielopiętrowe a więc i obciążenie/m2, itp.) i ile miejsca jest przeznaczone na montaż 2 baterii?

Odp.: Dostarczone baterie mają zostać zainstalowane jednopiętrowo. Pomieszczenie ma wymiary szer.: 250cm; dług.: 430cm; wys.: 215cm.

Pyt. nr b3) Gdzie jest usytuowane pomieszczenie baterii (chodzi o piwnica, parter, piętro itp.)

Odp.: Pomieszczenie baterii znajduje się w piwnicy.

Pyt. nr b4) Jaka jest droga transportowa do pomieszczenia montażu baterii (czy parter, czy schody itp.)?

Odp.: Pomieszczenie piwniczne, dostęp po schodach.

Pyt. nr f1) Czy siłownia usytuowana jest w tym samym pomieszczeniu co centrala DGT?

Odp.: Tak.

Pyt. nr f2) Czy tablica bezpiecznikowa z przełącznikiem i gniazdem 3-fazowym do podłączenia generatora ma być zainstalowana obok siłowni czy też w innym konkretnym miejscu?

Odp.: Tablica ma być zainstalowana w pomieszczeniu siłowni.

Pyt. nr f3) Czy w rozdzielni głównej zamiana zabezpieczeń na większe wartości ma polegać na wymianie wkładek bezpiecznikowych czy też wiąże się z całkowitym demontażem starych zabezpieczeń i w to miejsce montażu nowych zabezpieczeń o większych parametrach prądowych oraz czy jest wystarczająca ilość miejsca na takie operacje?

Odp.: W tablicy głównej zamontowane jest obecnie zabezpieczenie trójfazowe R303. Zabezpieczenia muszą zostać wymienione na trzy 1-fazowe i dobrane odpowiednio do nowo projektowanej siłowni. Według Zamawiającego jest wystarczająca ilość miejsca do instalacji nowych zabezpieczeń.

Pyt. nr 11) Jaka jest ilość odbiorów 230V z 3 tablic zasilających niezbędnych do przełączenia do nowej siłowni?

Odp.: W ramach instalacji i dostawy systemu zasilania Zamawiający wymaga przełączenia zasilania 3 tablic do nowej siłowni, z których każda ma być zasilana 1-fazowo i zabezpieczona bezpiecznikiem C10.

Pyt. nr m1) Polecenie – w zakresie instalacji i uruchomienia ująć wykonanie wszystkich innych prac niezbędnych do uzyskania pełnej funkcjonalności systemu zasilania gwarantowanego – sformułowanie jest zbyt ogólne.

Proszę o określenie: jakie inne prace muszą być wykonane do uzyskania pełnej funkcjonalności systemu zasilania gwarantowanego?

Odp.: Zamawiający nie dysponuje wiedzą i doświadczeniem pozwalającym na szczegółowe określenie wszystkich prac niezbędnych do uzyskania pełnej funkcjonalności systemu zasilania, który zostanie dostarczony przez Oferenta. Dlatego Zamawiający wprowadził do SIWZ powyższy zapis.

Termin **składania i otwarcia ofert odbędzie się w dniu 14.04.2011r.**, godziny pozostają bez zmian.

Wykonano w 1 egz.

Egz. nr 1 – a/a

Wyk. A.O. N.