0.11 POM. BIUROWE 11.23 m² PCV H=+3.08m

0.12 POM. BIUROWE 11.18 m² PCV H=+3.08m

0.14 POM. SZYFROW 5.20 m² PCV H=+3.08m

0.15 POM. DYŻURNYCH 15.74 m² PCV H=+3.08m

0.16 POM. POMOCNIKA DYŻURNEGO 16.39 m² PCV H=+3.08m

0.18 POM. BIUROWE 16.64 m² PCV H=+3.08m

0.19 POM. BIUROWE 13.87 m² PCV H=+3.08m

0.20 POM. BIUROWE 14.06 m² PCV H=+3.08m

0.21 POM. BIUROWE 10.95 m² PCV H=+3.08m

0.22 POM. BIUROWE 9.94 m² PCV H=+3.08m

0.23 GAB. LEKARSKI 12.48 m² PCV H=+3.08m

0.24 GAB. LEKARSKI 23.20 m² PCV H=+3.08m

0.10 POM. BIUROWE 12.71 m² TERAKOTA H=+3.08m

0.13 POM. MAGAZYN 5.43 m² PCV H=+3.08m

0.17 KORYTARZ 22.74 m² GRES TECHNICZNY H=+3.08m

0.2a KORYTARZ 5.67 m² PCV H=+3.08m

0.25 KORYTARZ 12.51 m² PCV H=+3.08m

0.9 SALA ODPRAW 51.48 m² PANELE H=+3.08m

0.4 TOALETA 2.92 m² TERAKOTA H=+3.08m

0.2 KORYTARZ 92.03 m² PCV H=+3.08m

0.28 TOALETA 7.14 m² TERAKOTA H=+3.08m

0.8 POM. BIUROWE 22.23 m² PCV H=+3.08m

0.5 POM. BIUROWE 29.35 m² PCV H=+3.08m

0.3 POM. SOCJALNE 6.37 m² TERAKOTA H=+3.08m

0.32 POM. BIUROWE 13.12 m² PCV H=+3.08m

0.31 POM. BIUROWE 14.24 m² PCV H=+3.08m

0.30 POM. BIUROWE 10.95 m² PCV H=+3.08m

0.30a POM. BIUROWE 10.95 m² PCV H=+3.08m

0.29 POM. BIUROWE 14.06 m² PCV H=+3.08m

0.27 GAB. LEKARSKI 19.04 m² PCV H=+3.08m

0.26 KL. SCHODOWA 13.17 m² PCV

0.1 KL. SCHODOWA 19.16 m² PCV

0.3 TOALETA 6.37 m² TERAKOTA H=+3.08m

Wykonać podejście kanalizacji sanitarnej #32PCV pod stropem piwnicy, zimnej i ciepłej wody oraz c.c.w. (3ø#15Cu) pod stropem piwnicy w celu podłączenia proj. w II etapie instalacji wod.-kan. pom. socjalnego

#15Cu

#110PCV

Wykonać podejście kanalizacji sanitarnej #32PCV pod stropem piwnicy, zimnej i ciepłej wody oraz c.c.w. (3ø#15Cu) pod stropem piwnicy w celu podłączenia proj. w II etapie instalacji wod.-kan. natrysku

Wykonać podejście kanalizacji sanitarnej #110PCV pod stropem piwnicy, zimnej wody #15Cu pod stropem piwnicy w celu podłączenia proj. w II etapie instalacji wod.-kan. toalety

Na tym etapie wykonać podejście kanalizacji sanitarnej #110PCV pod stropem piwnicy, zimnej i ciepłej wody oraz c.c.w. (2ø#18Cu, #15Cu) pod stropem piwnicy zakończone zaworami na potrzeby (projektowanej) toalety.

Odpływ z pom. socjalnego na parterze 2 x #50PCV – poziom prowadzić pod stropem w kotłowni

Zasilenie urządzeń w pom. socjalnym na parterze 2ø#18Cu, prowadzić pod stropem w kotłowni

Pod blatem na płynie 15 cm nad podejściem zamontować zawór napow.-odpow. "Kerga" #50PCV

2ø#15Cu, prowadzić w bruzdzie

W I-m etapie wykonać podejście zimnej i ciepłej wody oraz c.c.w. (2ø#22Cu, #15Cu) pod stropem piwnicy zakończone zaworami na potrzeby toalet na wyższych kondygnacjach

OZNACZENIA:

- przewód wody zimnej (stal. ocynk., Cu)
- przewód ciepłej wody użytkowej (Cu)
- przewód cyrkulacji ciepłej wody użytkowej (Cu)
- przewód kanalizacji sanitarnej (PVC, PP); linią przerywaną oznaczono instalację montowaną podstropowo

UWAGA.
Główny przewód zasilający zimnej wody wykonać z rur stalowych ocynkowanych, przewody rozdzielcze i instalacja c.w.u. i c.c.w. z rur miedzianych łączonych przez lutowanie miękkie.
Montaż instalacji wodociągowej w uchwytach z wkładką gumową bezpośrednio do stropu piwnicy.
Wszystkie przewody wodociągowe zaizolować otulinami z pianki polietylenowej (z.w. – gr. 13 mm, c.w. – gr. 20 mm)
Piony i podejścia do punktów poboru – podtynkowo w bruzdach ściennych.
W korytarzach w celu obudowania rur wod.-kan. przewidziano sufity podwieszane, w pozostałych pomieszczeniach wykonać obudowy z płyt G-K.

PROJEKT BUDOWLANY

NAZWA I ADRES OBIEKTU	BUDYNEK KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI w DRAWSKU POMORSKIM , 78-500 DRAWSKO POMORSKIE, ul. Obrońców Westerplatte 3	SKALA 1:50	NR RYSUNKU S4
INWESTOR	KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI w SZCZECINIE , ul. Małopolska 47, 70-515 SZCZECIN		
PRZEDMIOT OPISUNKU	**RZUT POZIOMY PARTERU. INSTALACJA WODOCIĄGOWA I KANALIZACJI SANITARNEJ.**	SPECJALNOŚĆ SANITARNA	

	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAWNIEŃ	DATA	PODPIS
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. Artur KUCHARSKI	ZAP/IS/0073/POOS/06	05.2011r.	
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. Leszek ŁATOWSKI	UAN/U/7342/120/91	05.2011r.	