
Ğawa Ğ-1

Liczba elementów : 1

DğugoŚ ğawy : 56200 mm



Elementy		Kształt pręta	Nr pręta	Średnica (mm)	Długość (m)	Liczba prętów		Długość całkowita (m)	Masa (kg)	Masa ogólna (kg)
Nazwa	Liczba					w elemencie	ogółem			
Ława Ł-1	1	60 / 250 / 400	1	6	1,39	225	225	312,75	69,43	368,86
		56200	2	12	56,20	3	3	168,60	149,72	
		56200	3	12	56,20	3	3	168,60	149,72	

BETON B 20

Stal A-0(St0) fyd=190 MPa

A-III(34GS) fyd=350 MPa

Your complimentary use period has ended. Thank you for using PDF Complete.
PDF Complete
Click Here to upgrade to Unlimited Pages and Expanded Features

PRACOWNIA PROJEKTOWA
mgr inŪ Jerzy KuĈel
ul. HEBANOWA 9A , 75-638 Koszalin
Tel./Fax 094 340 65 66 , yurek@pro.onet.pl

Projekt: Budynek Komendy Powiatowej Policji Gryfice ul.Mickiewicza 19 , dz. 298 i 146

Nazwa rysunku: Detale konstrukcyjne - Ğawa Ğ-1

Branża:	Skala	Data	Data zmiany A:	Data zmiany B:		
KONSTRUKCJA	1:20	27.11.2007				
Opracował: mgr inŪ Jerzy KuĈel UAN/N/7210/492/87 ZAP/BO/2313/01 uprawniony do projektowania konstrukcji bez ograniczeŒ	Podpis :	Sprawdził: mgr inŪ Mirosław Górski UAN/N7210/430/86 ZAP/BO/1295/01 uprawniony do projektowania konstrukcji bez ograniczeŒ	Podpis :	Data zmiany C: UWAGI :	Faza projektu: PB	Rys. nr. 8