



DETAL "A"




Mocowanie pochwyty
Pochwyty mocowany jest do ściany.

DETAL "B"




Np. typ
GNTS firmy PIMSTAL
- słupek montowany bezpośrednio na podłożu. Do podłoża montujemy za pomocą jednej kotwy wałek stalowy, na który nasuwany jest na klej słupek balustrady.

Wypełnienie z rurek pionowych :
Składa się z dwóch poziomych rurek nośnych (górna i dolna) o średnicy 22 x 2 mm, które są mocowane w specjalnych wyciętych na laserze otworach w słupkach nośnych. W rurkach tych również wycięte są laserem odpowiednie otwory, w które wkładane są rurki pionowe o średnicy 14x1,5 mm stanowiące wypełnienie. Odstęp między rurkami pionowymi nie przekracza 12 cm .



DETAL "C"



Mocowanie typu "G"

UWAGA:
WSZYSTKIE WYMIARY SKORYGOWAĆ
INDYWIDUALNIE NA PLACU BUDOWY

INWESTPROJEKT - ZACHÓD

Spółka z o.o. Łódź ul. Narutowicza 7/9



nazwa obiektu	BUDYNEK BIUROWY POWIATOWEJ KOMENDY POLICJI WRAZ Z OBIEKTAMI TOWARZYSZĄCYMI		
adres	ul. Polna 25, Szczecinek dz. nr28/28		
temat rysunku	DETAL BALUSTRADY SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH - bz1		skala 1:25
projektant	mgr inż. arch. B. Czyżykowski nr upr. 440/89/Wł	podpis	data 09.2008
asystent proj.	mgr inż. arch. D.Polakowska	podpis	data 09.2008
sprawdz.	mgr inż. arch. A. Adamczewska nr upr. 386/69	podpis	data 09.2008
			nr rys
			nr strony