

A	terakota gładź cementowa 1 x papa styropian 2 x papa gładź cementowa zatarta na gładko gruzobeton podsypka piaskowa	1,0 cm 6,0 cm 5,0 cm 1,0 cm 15,0 cm 15,0 cm
B	rulon PCW gładź cementowa 1 x papa styropian strop Teriva	0,5 cm 5,5 cm 2,0 cm 34,0 cm
B1	terakota gładź cementowa 1 x papa styropian strop Teriva	1,0 cm 4,0 cm 2,0 cm 34,0 cm
B2	terakota gładź cementowa 1 x papa styropian strop Teriva strop podwieszony	1,0 cm 4,0 cm 2,0 cm 34,0 cm
B3	wykładzina dywanowa gładź cementowa 1 x papa styropian strop Teriva	0,5 cm 5,5 cm 2,0 cm 34,0 cm
C	wełna mineralna Rockmin® paroizolacja - folia PE20 strop Teriva	20,0 cm 34,0 cm
D	papa termozgrzewalna W/400/1200 papa podkładowa P/400/1200 płytki korytkowe oparte na ściankach ażurowych z cegły dziurawki przestrzeń wentylowana	
E	papa termozgrzewalna W/400/1200 papa podkładowa P/400/1200 wylewka betonowa ze spadkiem 2% płytki korytkowe oparte na ściankach z cegły dziurawki	3 - 7 cm

INWESTPROJEKT - ZACHÓD
Spółka z o.o. Łódź ul. Narutowicza 7/9

nazwa obiektu	BUDYNEK BIUROWY POWIATOWEJ KOMENDY POLICJI WRAZ Z OBIEKTAMI TOWARZYSZĄCYMI			
adres	ul. Polna 25,Szczecinek dz. nr28/28			
temat rysunku	**PRZEKRÓJ B-B**			**skala** 1:50
projektant	mgr inż. arch. B. Czyżykowski nr upr. 440/89/WI	podpis	data 12.2008	**nr rys**
asystent proj.	mgr inż. arch. D.Polakowska	podpis	data 12.2008	**nr strony**
sprawdz.	mgr inż. arch. A. Adamczewska nr upr. 386/69	podpis	data 12.2008	