


A	terakota gładź cementowa 1 x papa styropian 2 x papa gładź cementowa zatarta na gładko gruzobeton podsypka piaskowa	1,0 cm 6,0 cm 5,0 cm 1,0 cm 15,0 cm 15,0 cm
A1	mata gumowana gładź cementowa 1 x papa styropian 2 x papa gładź cementowa zatarta na gładko gruzobeton podsypka piaskowa	1,0 cm 6,0 cm 5,0 cm 1,0 cm 15,0 cm 15,0 cm
B	rulon PCW gładź cementowa 1 x papa styropian strop Teriva	0,5 cm 5,5 cm 2,0 cm 34,0 cm
B1	terakota gładź cementowa 1 x papa styropian strop Teriva	1,0 cm 4,0 cm 2,0 cm 34,0 cm
C	welna mineralna Rockmin® paroizolacja - folia PE20 strop Teriva	20,0 cm 34,0 cm
D	papa termozgrzewalna W/400/1200 papa podkładowa P/400/1200 płytki korytkowe oparte na ściankach ażurowych z cegły dziurawki przestrzeń wentylowana	
E	papa termozgrzewalna W/400/1200 papa podkładowa P/400/1200 wylewka betonowa ze spadkiem 2% płytki korytkowe oparte na ściankach z cegły dziurawki	3 - 7 cm
F	wylewka betonowa ze spadkiem 1,5% płyta betonowa folia izolacyjna piasek stabilizacyjny	3-4 cm 15 cm 30 cm



INWESTPROJEKT - ZACHÓD			
Spółka z o.o. Łódź ul. Narutowicza 719			
nazwa obiektu	BUDYNEK BIUROWY POWIATOWEJ KOMENDY POLICJI WRAZ Z OBIEKTAMI TOWARZYSZĄCYMI		
adres	ul. Polna 25, Szczecinek dz. nr28/28		
temat rysunku	PRZEKRÓJ C-C		skala 1:50
projektant	mgr inż. arch. B. Czyżykowski nr upr. 440/89/WI	data 12.2008	nr rys.
asystent proj.	mgr inż. arch. D. Polakowska	data 12.2008	nr strony
sprawdz.	mgr inż. arch. A. Adamczewska nr upr. 386/69	data 12.2008	