

Zestawienie (S5):

element	dl.elementu [m]	masa [kg/m]	ilość sztuk	masa całościowa [kg]
rura □ 40x40x3	2,18	3,17	2	13,82
rura □ 40x40x3	2,28	3,17	2	14,44
rura □ 40x40x3	1,48	3,17	2	9,38
rura □ 40x40x3	1,58	3,17	2	10,00
płaskownik 30x3	2,07	0,705	2	2,90
płaskownik 30x3	1,37	0,705	2	1,92
płaskownik 30x3	2,10	0,705	1	1,48
płaskownik 90x3	0,2	2,12	6	2,52
				56,46


56,46 + 10% \times 56,46 = 62,10 kg
62,10 kg x 5sztuki = 310,50kg

Zestawienie (S6):

element	dl.elementu [m]	masa [kg/m]	ilość sztuk	masa całościowa [kg]
kątownik 40x40x3	4,65	1,84	1	8,55
kątownik 40x40x3	4,96	1,84	1	9,12
płaskownik 30x3	4,61	0,705	1	3,25
płaskownik 30x3	1,40	0,705	1	0,98
				21,90

21,90 + 10% \times 21,90 = 24,09 kg
24,09 kg x 3sztuki = 72,27kg

DETAL "A"



UWAGA:
Wszystkie wymiary skorygować indywidualnie na placu budowy

INWESTPROJEKT - ZACHÓD

Spółka z o.o. Łódź ul. Narutowicza 7/9



nazwa obiektu	BUDYNEK BIUROWY POWIATOWEJ KOMENDY POLICJI WRAZ Z OBIEKTAMI TOWARZYSZĄCYMI				
adres	ul. Polna 25,Szczecinek dz. nr28/28				
temat rysunku	DETAL SIATKI OKIENNEJ - S5, S6				skala 1:20
projektant	mgr inż. arch. B. Czyżykowski nr upr. 440/89/WI	podpis	data 09.2008		nr rys
asystent proj.	mgr inż. arch. D.Polakowska	podpis	data 09.2008		
sprawdz.	mgr inż. arch. A. Adamczewska nr upr. 386/69	podpis	data 09.2008		nr strony