


Sk7
SIATKA STALOWA O 4 mm 10x10mm
W OKNIE 165 x 90
1 szt.



Zestawienie (Sk7):

element	dł. elementu [m]	masa [kg/m]	ilość sztuk	masa całościowa [kg]
rura □ 40x40x3	0,8	3,17	2	5,06
rura □ 40x40x3	0,9	3,17	2	5,70
rura □ 40x40x3	1,63	3,17	2	10,32
rura □ 40x40x3	1,73	3,17	2	10,96
płaskownik 30x3	0,69	0,705	2	0,96
płaskownik 30x3	1,52	0,705	2	2,14
płaskownik 30x3	0,72	0,705	1	0,50
płaskownik 90x3	0,2	2,12	4	1,68
				36,36

$$36,36 + 10\% \times 36,36 = 39,99 \text{ kg}$$

INWESTPROJEKT - ZACHÓD

Spółka z o.o. Łódź ul. Narutowicza 7/9



nazwa obiektu	BUDYNEK BIUROWY POWIATOWEJ KOMENDY POLICJI WRAZ Z OBIEKTAMI TOWARZYSZĄCYMI		
adres	ul. Polna 25, Szczecinek dz. nr28/28		
temat rysunku	DETAL SIATKI NA KALORYFER - Sk7		skala 1:20
projektant	mgr inż. arch. B. Czyżykowski nr upr. 440/89/Wł	podpis	nr rys
asystent proj.	mgr inż. arch. D. Polakowska	podpis	
sprawdz.	mgr inż. arch. A. Adamczewska nr upr. 386/69	podpis	nr strony
		data	09.2008
		data	09.2008
		data	09.2008

UWAGA:
Wszystkie wymiary skorygować indywidualnie na placu budowy