

# PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY

skala 1:10


A - A

ZJAZDY ,JEZDNI E I PLACE

A

krawężnik wtopiony na szerokości zjazdów

jezdni a ulicy Polnej



krawężnik bet. 15x30x100

podsyпка cem-piaskowa 3 cm

ława bet. z oporem B-15

krawężnik bet. 15x30x100

podsyпка cem-piaskowa 5 cm

ława betonowa B-15

kostka betonowa gr.8 cm

podsyпка cementowo - piaskowa gr. 3cm

podbudowa z kruszywa łamanego PN-S-98023 gr.23cm


piasek stabilizowany cem.F<sub>cm</sub>=1.5 MPa gr.15cmPN-S-98012

wymiana gruntu na piasek zag do wlk.1.03na gl.50 cm poniżej konstrukcji jezdni

obrzeża betonowe 8x30x100cm

ława cem -piaskowa F<sub>cm</sub>=1.5 MPa 5 cm

Chodniki



kostka betonowa gr.8 cm na dojeżdża zewnętrzne  
kostka betonowa gr.8 cm na chodniki wewnętrzne  
podsyпка piaskowo - cement. gr. 5cm  
wymiana gruntu nasypowego na piasek na gl.20 cm

INWESTPROJEKT -ZACHÓD" sp. z o.o.	90-722 ŁÓDŹ ul. Narutowicza 7/9
PROJEKTANT OPRACOWAŁ	mgr inż. Marek Brodowski upr.280/Sz/86 mgr inż. Lidia Kamińska
NAZWA OBIEKTU ADRES OBIEKTU	POWIATOWA KOMENDA POLICJI Szczecinek ul. Polna dz. nr 28/28 PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY
BRANŻA	faza skala data NR RYS.
drogi	PB+PW 1:10 10.2008r 5