


K-2 UKŁAD ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH  
PIWNICY ORAZ STROPU NAD PIWNICĄ 1/50/



ZESTAWIENIE BELEK STROPU TERIVA 6.0

- BK1 L=2600 SZT.18
- BK2 L=2400 SZT.84
- BK3 L=7400 SZT.17
- BK4 L=3000 SZT.47
- BK5 L=4800 SZT.9
- BK6 L=5200 SZT.75
- BK7 L=3600(2x1800) SZT.13
- BK8 L=4600 SZT.61
- BK9 L=3200 SZT.21
- BK10 L=6600 SZT.20
- BK11 L=4200 SZT.55
- BK12 L=5000 SZT.61
- BK13 L=2200 SZT.23

UWAGI

- Uzupełnienia monolityczne przy kominach wykonać jako płytę gr. 10cm z betonu C12/15 (B15) zbrojoną prętami  $\phi 6$  co 12cm, pręty rozdzielcze  $\phi 6$  co 20cm (stal A-O).

ZESTAWIENIE BELEK NADPROŻOWYCH TYPU

- L-19N
- L-19N/120 szt.58
- L-19N/150 szt.27
- L-19N/180 szt.2

BETON C20/25 (B25)  
STAL A-IIIIN (B51500)

SZCZEGÓŁY WYMIAROWE ORAZ SPOSÓB  
ZBROJENIA POSZCZEGÓLNYCH ELEMENTÓW  
KONSTRUKCYJNYCH ZAWARTO W PROJEKcie  
WYKONAWCZYM.

KONSTRUKCJA			
INWESTPROJEKT – ZACHÓD			
Spółka z o.o. Łódź ul. Narutowicza 7/9			
BUDYNEK BUDOWNI POMATOWEJ KONWOI POLICJI WRZĄ Z OBIĘKTAMI TOWARZYSTW			
adres	ul. Narutowicza 7/9	ul. Narutowicza 7/9	
temat	UKŁAD ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH PIWNICY ORAZ STROPU NAD PIWNICĄ	ul. Narutowicza 7/9	
projektant	ul. Narutowicza 7/9	ul. Narutowicza 7/9	
opracowanie	ul. Narutowicza 7/9	ul. Narutowicza 7/9	
data	10.2006	10.2006	
opis	10.2006	10.2006	