



- 1.Instalacja prowadzona natynkowo w listwach elektroinstalacyjnych.
- 2.W przypadku zaisnienia kolizji ostateczne trasy kablowe uzgodnić na etapie wykonawczym z inwestorem i użytkownikami jednak w taki sposób by nie przdużać nadmiernie odległości pomiędzy czujnikami a koncentratorami wejść.
- 3.W przypadku kolizji elementów systemu z wystrojem wnętrz ponowne rozmieszczenie elementów uzgodnić z inwestorem i użytkownikami jednak zgodnie z zasadami montażu danego typu detektorów lub innych urządzeń systemu.
- 4.Instalacja w pomieszczeniach zatrzymanych prowadzona wtynkowo do wysokości 2,5m.
- 5.Rozmieszczenie elementów na planach instalacji.
- 6.Połączenie elementów systemu według DTR dostarczonych przez producenta/sprzedawcę.

|  |   |               |                 |
|--|---|---------------|-----------------|
| <b>INWESTYCYJNY</b>                    |   | <b>INWEST</b> |                 |
| <b>INWESTPROJEKT - ZACHÓD</b>          |   |               |                 |
| Spółka z o.o. Łódź ul. Narutowicza 7/9 |   |               |                 |
| nazwa obiektu                          | BUDYNEK BIUROWY POWIATOWEJ KOMENDY<br>POLICJI WRAZ Z OBIEKTAMI TOWARZYSZĄCYMI |               |                 |
| adres                                  | ul. Polna 25, Szczecinek dz. nr.28/28   |               |                 |
| temat<br>rysunku                       | PROJEKT TELEWIZJI DOZOROWEJ CCTV<br>PLAN INSTALACJI PARTER                    |               | skala<br>%      |
| projektant                             | Piotr Kardas  | podpis        | data<br>12.2008 |
| asystent<br>proj.                      | Krzysztof Pietrzak  | podpis        | data<br>12.2008 |
| sprawdz.                               |   | podpis        | data<br>12.2008 |
|  |   |               | nr rys<br>CT/02 |
|  |   |               | nr strony       |