

LEGENDA:

- RUROCIĄG ZASILAJĄCY
- RUROCIĄG POWROTNY
- ODGAŁĘZIENIE RUROCIĄGU W DÓŁ
- ZMIANA RZĘDNEJ RUROCIĄGU
- ODGAŁĘZIENIE RUROCIĄGU W GÓRĘ

4 — OZNACZENIE PIONU GRZEWCZEGO

aaa-bbb [ccc mm] — ETYKIETA GRZEJNIKA WODNEGO ZAWIERA JEGO:
- TYP (aaa)
- WYSOKOŚĆ (bbb) [mm]
- DŁUGOŚĆ (ccc) [mm]

0.13 +20 Qwym: 463 W — ETYKIETA POMIESZCZENIA ZAWIERA JEGO:
- NAZWĘ
- NUMER
- TEMPERATURĘ
- ZAPOTRZ. CIEPŁA

UWAGI:

- PODEJŚCIA POD GRZEJNIKI ZINTEGROWANE ORAZ ŁAZIENKOWE WYKONAĆ JAKO KĄTOWE ŚCIENNE, PODEJŚCIA POD GRZEJNIKI NIEZINTEGROWANE WYKONAĆ Z BOKU;
- INSTALACJE NA KONDYGNACJI NALEŻY WYKONAĆ Z RUR W ZWOJU TYPU PE-RT/AI/PE-RT PROD. UPONOR PRZEWODY PROWADZIĆ W WARSTWACH WYRÓWNAWCZYCH POSADZEK W RURACH OSŁONOWYCH PESZLA ODPOWIEDNICH ŚREDNIC;
  RURY ŁĄCZYĆ PRZEZ ZACISKANIE PRZY POMOCY KSZTAŁTEK SYSTEMOWYCH
- PIONY ORAZ POZIOMY TRANZYTOWE C.O. WYKONAĆ Z RUR STALOWYCH INSTALACYJNYCH CZARNYCH ZE SZWEM, ZABEZPIECZONYCH ANTYKOROZYJNIE ORAZ CIEPLNIE; POZIOMY TRANZYTOWE PROWADZIĆ POD STROPEM PIWNIC

INWESTPROJEKT–ZACHÓD Spółka z o.o. 90–117 Łódź, ul. Narutowicza 7/9				INWEST PROJEKT
NAZWA OBIEKTU	POWIATOWA KOMENDA POLICJI W SZCZECINKU			
ADRES	ul. POLNA 25, dz. nr 28/28, SZCZECINEK			
PRZEDMIOT RYSUNKU	RZUT INSTALACJI C.O. NA PARTERZE			BRANŻA: INST. SAN.
PROJEKTANT	inż. Tadeusz Augustyniok nr upr. 209/79/WWL 376/94/Wł.	PODPIS	DATA: październik 2008	SKALA: 1:100
ASYSTENT PROJEKTANTA	mgr inż. Marcin Wielgosz	PODPIS	DATA: październik 2008	NR RYS.: S2
SPRAWDZAJĄCY	inż. Tadeusz Rokoczy nr upr. 1703/80 art.363	PODPIS	DATA: październik 2008	NR STR.