

LEGENDA:

- RUROCIĄG ZASILAJĄCY
- RUROCIĄG POWROTNY
- ODGAŁĘZIENIE RUROCIĄGU W DÓŁ
- ZMIANA RZĘDNEJ RUROCIĄGU
- ODGAŁĘZIENIE RUROCIĄGU W GÓRĘ
- 4 — OZNACZENIE PIONU GRZEWCZEGO
- aaa-bbb [ccc mm] — ETYKIETA GRZEJNIKA WODNEGO ZAWIERA JEGO:
  - TYP (aaa)
  - WYSOKOŚĆ (bbb) [mm]
  - DŁUGOŚĆ (ccc) [mm]
- 0.13 +20 °C Qwym: 463 W — ETYKIETA POMIESZCZENIA ZAWIERA JEGO:
  - NAZWĘ
  - NUMER
  - TEMPERATURĘ
  - ZAPOTRZ. CIEPŁA

UWAGI:

- PODEJŚCIA POD GRZEJNIKI ZINTEGROWANE ORAZ ŁAZIENKOWE WYKONAĆ JAKO KĄTOWE ŚCIENNE, PODEJŚCIA POD GRZEJNIKI NIEZINTEGROWANE WYKONAĆ Z BOKU;
- INSTALACJE NA KONDYGNACJI NALEŻY WYKONAĆ Z RUR W ZWOJU TYPU PE–RT/AI/PE–RT PROD. UPONOR; PRZEWODY PROWADZIĆ W WARSTWACH WYRÓWNAWCZYCH POSADZEK W RURACH OSŁONOWYCH PESZLA ODPOWIEDNICH ŚREDNIC;
  RURY ŁĄCZYĆ PRZEZ ZACISKANIE PRZY POMOCY KSZTAŁTEK SYSTEMOWYCH
- PIONY ORAZ POZIOMY TRANZYTOWE C.O. WYKONAĆ Z RUR STALOWYCH INSTALACYJNYCH CZARNYCH ZE SZWEM, ZABEZPIECZONYCH ANTYKOROZYJNIE ORAZ CIEPLNIE; POZIOMY TRANZYTOWE PROWADZIĆ POD STROPEM PIWNIC

INWESTPROJEKT–ZACHÓD
Spółka z o.o. 90–117 Łódź, ul. Narutowicza 7/9

NAZWA OBIEKTU	POWIATOWA KOMENDA POLICJI W SZCZECINKU			
ADRES	ul. POLNA 25, dz. nr 28/28, SZCZECINEK			
PRZEDMIOT RYSUNKU	RZUT INSTALACJI C.O. NA III PIĘTRZE ---			BRANŻA: INST. SAN.
PROJEKTANT	inż. Tadeusz Augustyniak nr upr. 209/79/WM, 376/94/Wł.	PODPIS	DATA: październik 2008	SKALA: 1:100
ASYSTENT PROJEKTANTA	mgr inż. Marcin Wielgosz ---	PODPIS	DATA: październik 2008	NR RYS.: S5
SPRAWDZAJĄCY	inż. Tadeusz Rakoczy nr upr. 1703/60 art.363	PODPIS	DATA: październik 2008	NR STR.