PRZEDMIAR ROBÓT

: KOMISARIAT II POLICJI
: KOSZALIN UL. KRAKUSA I WANDY 11
: KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W SZCZECINIE
: SZCZECIN UL. MAŁOPOLSKA 47
: budowlana

: listopad 2011

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
listopad 2011

Data zatwierdzenia

Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
KOSZTORYS INWESTORSKI - II Komisariat Policji w Koszalinie, ul. Krakusa i Wandy 11					
1	**WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ**				
1 d.1	**KNR 4-04 0108-01**	Rozebranie podmurówki z cegły pełnej na zaprawie cementowo-wapiennej	m^3		
		0.512	m^3	0.51	
				RAZEM	**0.51**
2 d.1	**KNR-W 4-01 0353-12**	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko	m		
		88.2	m	88.20	
				RAZEM	**88.20**
3 d.1	**KNR 0-19 0929-06**	Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane jednodzielne z PCV o pow. do 1.5 m2 z obróbką ościeży	m^2		
		67.09	m^2	67.09	
				RAZEM	**67.09**
4 d.1	**KNR 0-19 0929-10**	Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. do 2.5 m2 z obróbką ościeży	m^2		
		154.98	m^2	154.98	
				RAZEM	**154.98**
5 d.1	**KNR 0-19 0929-11**	Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. ponad 2.5 m2 z obróbką ościeży	m^2		
		31.86	m^2	31.86	
				RAZEM	**31.86**
6 d.1	**KNR 4-01 0321-02**	Obsadzenie parapetów wewnętrznych z postformingu w ścianach z cegieł	szt.		
		63	szt.	63.00	
				RAZEM	**63.00**
7 d.1	**KNR-W 4-01 1202-08**	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2	m^2		
		186.00	m^2	186.00	
				RAZEM	**186.00**
8 d.1	**KNR-W 4-01 0710-01**	Uzupełnienie tynków wewnętrznych kat.II z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o pow. do 1 m2 w 1 miejscu	m^2		
		48.6	m^2	48.60	
				RAZEM	**48.60**
9 d.1	**KNR-W 4-01 0704-02**	Gruntowanie powierzchni ceglanych, betonowych lub z płyt wiórowych na ścianach i stropach zaprawą cementową	m^2		
		186.00	m^2	186.00	
				RAZEM	**186.00**
10 d.1	**KNR-W 4-01 1204-01**	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m^2		
		186.00	m^2	186.00	
				RAZEM	**186.00**
11 d.1	**KNR-W 4-01 0109-11**	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km	m^3		
		14.87	m^3	14.87	
				RAZEM	**14.87**
12 d.1	**KNR-W 4-01 0109-12**	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1 km Krotność = 14	m^3		
		14.87	m^3	14.87	
				RAZEM	**14.87**

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
KOSZTORYS INWESTORSKI - II Komisariat Policji w Koszalinie, ul. Krakusa i Wandy 11								
1		**WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ**						
1 d.1	KNR 4-04 0108-01	Rozebranie podmurówki z cegły pełnej na zaprawie cementowo-wapiennej obmiar = 0.51m^3	m^3					
		-- R --						
1*		robocizna 3.8r-g/m^3	r-g	1.94				
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
2 d.1	KNR-W 4-01 0353-12	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko obmiar = 88.20m	m					
		-- R --						
1*		robocizna 0.85r-g/m	r-g	74.97				
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
3 d.1	KNR 0-19 0929-06	Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane jednodzielne z PCV o pow. do 1.5 m2 z obróbką ościeży obmiar = 67.09m^2	m^2					
		-- R --						
1*		robocizna 5.4r-g/m^2	r-g	362.29				
		-- M --						
2*		kotwy stalowe 6.26szt/m^2	szt	419.98				
3*		pianka poliuretanowa 0.34dm^3/m^2	dm^3	22.81				
4*		silikon 0.07dm^3/m^2	dm^3	4.70				
5*		gips szpachlowy 2.7kg/m^2	kg	181.14				
6*		mineralna szpachlówka do tynków zewnętrznych' 4.86kg/m^2	kg	326.06				
7*		materiały pomocnicze 1.5%	%	1.50				
8*		okna PCV 1m^2/m^2	m^2	67.09				
		-- S --						
9*		wyciąg 0.05m-g/m^2	m-g	3.35				
10*		środek transportowy 0.06m-g/m^2	m-g	4.03				
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
4 d.1	KNR 0-19 0929-10	Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. do 2.5 m2 z obróbką ościeży obmiar = 154.98m^2	m^2					
		-- R --						
1*		robocizna 4.12r-g/m^2	r-g	638.52				
		-- M --						
2*		kotwy stalowe 4.95szt/m^2	szt	767.15				
3*		pianka poliuretanowa 0.28dm^3/m^2	dm^3	43.39				
4*		silikon 0.05dm^3/m^2	dm^3	7.75				
5*		gips szpachlowy 2.1kg/m^2	kg	325.46				
6*		mineralna szpachlówka do tynków zewnętrznych 3.78kg/m^2	kg	585.82				
7*		materiały pomocnicze 1.5%	%	1.50				

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
8*		okna z tworzyw sztucznych PCV 1m^2/m^2	m^2	154.98				
		-- S --						
9*		wyciąg 0.04m-g/m^2	m-g	6.20				
10*		środek transportowy 0.06m-g/m^2	m-g	9.30				
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
5 d.1	KNR 0-19 0929-11	Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. ponad 2.5 m2 z obróbką ościeży obmiar = 31.86m^2	m^2					
		-- R --						
1*		robocizna 3.68r-g/m^2	r-g	117.24				
		-- M --						
2*		kotwy stalowe 4.4szt/m^2	szt	140.18				
3*		pianka poliuretanowa 0.25dm^3/m^2	dm^3	7.97				
4*		silikon 0.05dm^3/m^2	dm^3	1.59				
5*		gips szpachlowy 1.84kg/m^2	kg	58.62				
6*		mineralna szpachlówka do tynków zewnętrznych 3.31kg/m^2	kg	105.46				
7*		materiały pomocnicze 1.5%	%	1.50				
8*		okna PCV - 1m^2/m^2	m^2	31.86				
		-- S --						
9*		wyciąg 0.04m-g/m^2	m-g	1.27				
10*		środek transportowy 0.06m-g/m^2	m-g	1.91				
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
6 d.1	KNR 4-01 0321-02	Obsadzenie parapetów wewnętrznych z postformingu w ścianach z cegieł obmiar = 63.00szt.	szt.					
		-- R --						
1*		robocizna 1.12r-g/szt.	r-g	70.56				
		-- M --						
2*		cement portlandzki 35 bez dodatków 8.63kg/szt.	kg	543.69				
3*		piasek do zapraw 0.022=0.02m^3/szt.	m^3	1.26				
4*		woda z rurociągu 0.011=0.01m^3/szt.	m^3	0.63				
5*		parapety wewnętrzne o szer. 40 cm 1.00szt/szt.	szt	63.00				
6*		materiały pomocnicze 1.5%	%	1.50				
		-- S --						
7*		betoniarka wolnospadowa elektryczna 0.04m-g/szt.	m-g	2.52				
8*		wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t 0.14m-g/szt.	m-g	8.82				
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
7 d.1	KNR-W 4-01 1202-08	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2 obmiar = 186.00m^2	m^2					
		-- R --						

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1*		robocizna 0.102=0.10r-g/m^2	r-g	18.60				
		-- M --						
2*		mydło techniczne maziste (szare) 65% 0.022=0.02kg/m^2	kg	3.72				
3*		wapno suchogaszone 0.00088=0.00t/m^2	t	0.00				
4*		piasek do zapraw 0.001=0.00m^3/m^2	m^3	0.00				
5*		materiały pomocnicze 2%	%	2.00				
Razem z narzutami: **Cena jednostkowa:**								
8 d.1	KNR-W 4-01 0710-01	Uzupełnienie tynków wewnętrznych kat.II z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o pow. do 1 m2 w 1 miejscu obmiar = 48.60m^2	m^2					
		-- R --						
1*		robocizna 1.23r-g/m^2	r-g	59.78				
		-- M --						
2*		cement portlandzki z dodatkami"25" 4.2kg/m^2	kg	204.12				
3*		ciasto wapienne (wapno gaszone) 0.003=0.00m^3/m^2	m^3	0.00				
4*		piasek do zapraw 0.0188=0.02m^3/m^2	m^3	0.97				
5*		materiały pomocnicze 2%	%	2.00				
		-- S --						
6*		wyciąg 0.04m-g/m^2	m-g	1.94				
7*		betoniarka 150 dm3 0.03m-g/m^2	m-g	1.46				
Razem z narzutami: **Cena jednostkowa:**								
9 d.1	KNR-W 4-01 0704-02	Gruntowanie powierzchni ceglanych, betonowych lub z płyt wiórowych na ścianach i stropach zaprawą cementową obmiar = 186.00m^2	m^2					
		-- R --						
1*		robocizna 0.42r-g/m^2	r-g	78.12				
		-- M --						
2*		cement portlandzki zwykły bez dodatków"35" 2.9kg/m^2	kg	539.40				
3*		ciasto wapienne (wapno gaszone) 0.0003=0.00m^3/m^2	m^3	0.00				
4*		piasek do zapraw 0.0083=0.01m^3/m^2	m^3	1.86				
5*		materiały pomocnicze 2%	%	2.00				
		-- S --						
6*		betoniarka 150 dm3 0.01m-g/m^2	m-g	1.86				
7*		wyciąg 0.01m-g/m^2	m-g	1.86				
Razem z narzutami: **Cena jednostkowa:**								
10 d.1	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów obmiar = 186.00m^2	m^2					
		-- R --						
1*		robocizna 0.127=0.13r-g/m^2	r-g	24.18				

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
		-- M --						
2*		farby emulsyjne nawierzchniowe 0.298=0.30dm^3/m^2	dm^3	55.80				
3*		materiały pomocnicze 2%	%	2.00				
Razem z narzutami: **Cena jednostkowa:**								
11 d.1	KNR-W 4-01 0109-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km obmiar = 14.87m^3	m^3					
		-- R --						
1*		robocizna 0.86r-g/m^3	r-g	12.79				
		-- M --						
2*		utylizacja 1m^3/m^3	m^3	14.87				
		-- S --						
3*		samochód samowyładowczy 5 t' 0.5m-g/m^3	m-g	7.44				
Razem z narzutami: **Cena jednostkowa:**								
12 d.1	KNR-W 4-01 0109-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1 km Krotność = 14 obmiar = 14.87m^3	m^3					
		-- S --						
1*		samochód samowyładowczy 5 t 0.02*14=0.28m-g/m^3	m-g	4.16				
Razem z narzutami: **Cena jednostkowa:**								

PODSUMOWANIE

WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				
Koszty pośrednie [Kp]				
RAZEM				
Zysk [Z]				
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie:

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				
Koszty pośrednie [Kp]				
RAZEM				
Zysk [Z]				
RAZEM				
VAT [V]				
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie: