

This architectural floor plan, labeled '0.00' in the top right corner, depicts the ground floor of a building. The plan is divided into numerous rooms, each identified by a number in a box (e.g., -1.10, -1.11, -1.12, -1.13, -1.14, -1.15, -1.16, -1.17, -1.18, -1.19, -1.20, -1.2, -1.2a, -1.2b, -1.3, -1.4, -1.5, -1.7, -1.7a, -1.8, -1.8a, -1.9, -1.13a, -1.18a, -1.22). The plan includes detailed dimensions for room sizes and wall thicknesses. Key features include a central ventilation unit ('Centrala wentylacyjna') in room -1.13, a staircase in room -1.16, and various structural elements like walls, doors, and windows. A north arrow is located in the bottom right corner, pointing towards the top right. The plan also shows a section line 'A-A' on the left side.

min. 10, 14

SRUBY M12

14

BETON C12/15

min. 10, 14

25

100, 106

25

WYPEŁNIENIE ZAPRAWA CEMENTOWA

IPE 140


SIATKA METALOWA

A - A

25

**TECHNOLOGIA WYKONANIA NADROZŹY STALOWYCH W ŚCIANIE ISTNIEJĄCEJ:**

1. NA ŚCIANIE WYTRASOWAĆ OBYWY OTWORU.
2. PODSTEMPOWAĆ STROP.
3. W ISTNIEJĄCEJ ŚCIANIE WYKŁUC POZIOMĄ BRUZDĘ WYSOKOŚCI BELKI ZWIEKSZONĄ O 40-50 mm. DŁUGOŚĆ OKRĄGŁA NA PODPORACH MIN. 25 cm Z KĄDEJ STRONY.
4. NA PODPORACH WYKŁUC PODUSZKI BETONOWE Z BETONU C12/15, O GRUBOŚCI MIN. 10 cm I DŁUGOŚCI MIN. 25 cm.
5. BRUZDĘ PRZEMYĆ CZYSZCZENIEM CEMENTOWYM I WSTAĆ WIELKĄ STALOWĄ, KTORĄ NALEŻY CZASOWO ZAMOCOWAĆ DREWNIANYMI KLINAMI, A NASTĘPIE PRZESTRZEŃ WOKÓŁ KOŃCÓW BELKI WYPEŁNIĆ TWARDOŚCĄ CEMENTOWĄ ZAPRAWĄ CEMENTOWĄ, OTWOR BELKI BELKĄ I MUREM WYPEŁNIĆ RZĄDKĄ ZAPRAWY CEMENTOWĄ, Z KOLEI MIEJĄCĄ GÓRNĄ PÓŁKĘ BELKI A MUR WPROWADZIĆ WILGOTNĄ ZAPRAWĘ CEMENTOWĄ DOKŁADNIE UBIJAJĄC.
6. DRUGĄ BELKĄ WYSTĘPIĆ ZŁĄCZENIE MOŻNA ZAŁOŻYĆ PO OK. 5 DNIACH OD ZAMONTOWANIA PIERWSZEJ.
7. PO KOŃCZYNI 5 DNIACH ROZBIJAĆ PODSTEMPOWANIE I WYBURZYĆ FRAGMENT ŚCIANY UŻYSKUJĄC POŻĄDANY OTWOR.
8. NA STÓPKI BELEK NALOŻYĆ SIATKĘ STALOWĄ I OTYNKOWAĆ OŚCIEŻA UZYSKANEGO OTWORU.



- ŚCIANY ISTNIEJĄCE
- ZAKRES OPRACOWANIA
- PROJEKTOWANE ZAMUROWANIA
- PROJEKTOWANE WYBURZENIA
- POMIESZCZENIA WYREMONTOWANE

<div>A</div>	OBIEKT: Komenda Powiatowej Policji w Kamieniu Pomorskim		DATA czerwiec 2018 r.
	ADRES:	Kamień Pomorski, ul. Zwirki i Wigury 2, dz.nr 78/1	
	NAZWA RYS.:	Rzut piwnic	
	PROJEKTANT: (architektura)	mgr inż. arch. Jan Drzażga A/PB/8300/240/83	SKALA  1 : 50
	SPRAWDZIŁ: (architektura)	mgr inż. arch. Mikołaj Krajowski A/PB/8300/153/83	
	PROJEKTANT: (konstrukcja)	mgr inż. Edmund Turnielewicz GT-V-63/59-76	NR. RYS.  1
	SPRAWDZIŁ: (konstrukcja)	mgr inż. Maciej Kapsa UAM/N/7210/1062/88	
OPRACOWAŁ:	mgr inż. Wojciech Guzinski		