


NR. POM.	NAZWA POMIESZCZENIA
-1.1	PDM. MAGAZYNOWE
-1.2	PDM. MAGAZYNOWE
-1.2a	ŁAZIENKA Damska
-1.2b	WC Damski
-1.3	SZATNIA Damska
-1.4	SUSZARNIA Damska
-1.5	KOMUNIKACJA
-1.7	SZATNIA Męska
-1.7a	SUSZARNIA Męska
-1.8	ŁAZIENKA Męska
-1.8a	WC Męski
-1.9	KOMUNIKACJA
-1.10	SZATNIA Męska
-1.11	SZATNIA Męska
-1.12	KOTŁOWNIA
-1.13	WENTYLATORNIA
-1.13a	KOMUNIKACJA
-1.14	PDM. GOSPODARSTWO
-1.15	ROZDZIELNIA GL.+LUPS
-1.16	KLATKA SCHODOWA
-1.17	KOMUNIKACJA
-1.18	KOMUNIKACJA
-1.18a	KOMUNIKACJA
-1.19	PDM. MAGAZYNOWE
-1.20	MAGAZYN BRDNI
-1.22	PDM. MAGAZYNOWE



UWAGI

- 1 – W POM: –1.9 I –1.13a – OPRAWY OŚWIELENIOWE MONTOWAĆ NA ZWESZAKACH POD RURAMI WENTYL. NA WYSOK OK 2,8 m.
- 2 – ZAWIESIA I PRZEWODY ZAMOCOWAĆ PO USTALENIU TRASY RUR WENTYLACJI, LECZ PRZED ICH MONTAŻEM.
- 3 – OPRAWY OŚWIETL. ZAMONTOWAĆ PO ZAKOŃCZENIU MONTAŻU WENTYLACJI.
- 4 – KORYTKA KABLOWE W POM. –1.17 I –1.13a MONTOWAĆ NA ŚCIANIE 20 cm OD SUFITU.
- 5 – KORYTKA KABLOWE W POM. –1.9 MONTOWAĆ NA ŚCIANIE NA WYSOKOŚCI OK. 2,8m.

WYKAZ OPRAW OŚWIELENIOWYCH

- C1 – OPRAWA NASTROPOWA LED 50 W–230V, 4000K, 6000lm, IP65, KŁOSZ OPALOWY
- C2 – OPRAWA NASTROPOWA LED 50 W–230V, 4000K, 6000lm, IP65, KŁOSZ OPALOWY
- + ZAWIEŚIE – dŁ=80 cm
- C3 – OPRAWA ŁAZIENKOWA KINKIET LED 17 W–230V, 4000K, 870lm, IP44, KŁOSZ OPALOWY
- C4 – OPRAWA NASTROPOWA LED 26 W–230V, 4000K, 3200lm, IP65, KŁOSZ OPALOWY
- + ZAWIEŚIE – dŁ=80 cm

OZNACZENIA

- WLZ
- INSTALACJA POŁĄCZEŃ WYROWNAWCZYCH
- INSTALACJA ELEKTR. 230 V
- K1
- CSU
- SU
- CR – CZUJKA RUCHU
- WK – WENTYLATOR KANAŁOWY
- CW – CENTRALA WENTYLACYJNA
- S1–S2 – PRZYOISK JEDNOBIEGUNOWY ŚWIATO Z PODŚWIETLENIEM

Projektował	mgr inż. R. Bedyaga Upr. A/PNB/8300/85/80 w zakresie inst. elektrycznych	06.18	Obiekt:	KOMENDA POWIATOWA POLICJI W KAMIENIU POMORSKIM. UL. ŻWIRKI I WIGÓRY 2, DZ. NR 78/1
Sprawdził	mgr inż. R. SOWINSKI Upr. A/PNB/8300/184/81 w zakresie inst. elektrycznych	06.18	Treść:	RZUT PARTERU. INSTALACJA ELEKTRYCZNEA. (WYBRANE POMIESZCZENIA).
	Nazwiska	Data	Podpis	Skala: 1:100 Nr. Umowy Nr. Rysunku 1/3