PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY B-B
skala 1:50



Krawężnik betonowy 15x30 cm
Ława betonowa z oporem z betonu C12/15
Warstwa ścieralna AC 8 S (D50/70), gr.4 cm
Warstwa wiążąca z AC 16 W (D50/70), gr. 6 cm
Podbudowa pomocnicza z mieszanki mineralnej niezwiązanej #0/31,5 mm, gr. 15 cm
Warstwa wzmacniająca z gruntu stabilizowanego cementem C1.5/2.0, gr. 15 cm

Kostka granitowa łupana 8,0 - 11,0 cm
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 3 cm
Warstwa mieszkanki kruszyw niezwiązanych #0/31,5 mm, gr. 15 cm
Warstwa wzmacniająca z gruntu stabilizowanego cementem C1.5/2.0, gr. 15 cm

Krawężnik betonowy 15x30 cm
Ława betonowa z oporem z betonu C12/15

Betonowe płyty ażurowe, o wy. 40x60 cm, gr. 10 cm
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 5 cm
Warstwa mieszkanki kruszyw niezwiązanych #0/31,5 mm, gr. 15 cm
Warstwa wzmacniająca z gruntu stabilizowanego cementem C1.5/2.0, gr. 15 cm

SZCZEGÓŁY KONSTRUKCYJNE
skala 1:25





PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY B-B
skala 1:50



Krawężnik betonowy 15x30 cm
Ława betonowa z oporem z betonu C12/15
Warstwa ścieralna AC 8 S (D50/70), gr.4 cm
Warstwa wiążąca z AC 16 W (D50/70), gr. 6 cm
Podbudowa pomocnicza z mieszanki mineralnej niezwiązanej #0/31,5 mm, gr. 18 cm
Warstwa wzmacniająca z gruntu stabilizowanego cementem C1.5/2.0, gr. 15 cm

Krawężnik betonowy 15x30 cm
Ława betonowa z oporem z betonu C12/15

Płytki chodnikowe betonowe 35x35 cm, szara, gr. 5 cm
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 3 cm
Warstwa mieszkanki kruszyw niezwiązanych #0/31,5 mm, gr. 15 cm

PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY A-A
skala 1:50



Krawężnik betonowy 15x30 cm
Ława betonowa z oporem z betonu C12/15
Warstwa ścieralna AC 8 S (D50/70), gr.4 cm
Warstwa wiążąca z AC 16 W (D50/70), gr. 6 cm
Podbudowa pomocnicza z mieszanki mineralnej niezwiązanej #0/31,5 mm, gr. 18 cm
Warstwa wzmacniająca z gruntu stabilizowanego cementem C1.5/2.0, gr. 15 cm

Krawężnik betonowy 15x30 cm
Ława betonowa z oporem z betonu C12/15

BUDOWA WIEŻY ŁĄCZNOŚCI POLICJI
(STACJI BAZOWEJ ŁĄCZNOŚCI RADIOTELEFONICZNEJ ORAZ SYSTEMU TETRA) WRAZ Z DROGĄ DOJAZDOWĄ
PRZY UL. KASZUBSKIEJ 35
W SZCZECINIE

PROJEKT WYKONAWCZY/TECHNICZNY

OBIEKT/ADRES:
KOMENDA MIEJSKA POLICJI
UL.KASZUBSKA 35 DZ.NR 8/5 OBRĘB 1046 ŚRÓDMIEŚCIE
SZCZECIN

INWESTOR:
KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI
UL.MAŁOPOLSKA 47
70-515 SZCZECIN

RYSUNEK:
PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
ATELIER XXI
70-535 SZCZECIN
UL. OSIEK 1/4
T/F 48914643763 M 695 426810 E atelier_xxi@wp.pl

PODPIS/DATA

PROJEKTANT: mgr inz. arch. Krzysztof Kalert
upr. proj. 2/SZ/98 ZP-0383

FAZA:	BRANŻA:	
P.T.	DROGOWA	
SKALA:	MIEJSCE/DATA:	NR RYS.:
1:50	Szczecin, 10.2020	PT/D/02

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE
Niniejszy projekt / utwór architektoniczny jest chroniony prawem autorskim zgodnie z art.1 i następne Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych z dn. 4.02.1994 r (Dz.U. nr24 poz.83 z 23.02.1994r)