

Zestawienie pomieszczeń - bilans powietrza

Tabela nr 1

Nr pom	Nazwa pom.	Powierzchnia m ²	Wysokość H m	V -Kub. m ³	Temp. °C	Ilość osób	Nawiew		Wywiew		Ilość ciepła W	Urządzenia nawiewne	Urządzenia wywiewne
							Il.wym -	V m ³ /h	Il.wym -	V m ³ /h			
1	2			3	4		5	6	7	8	9	10	11
	PIWNICA												
-1,01	Magazyn dowodów rzeczowych	24,51	2,65	65,0	16		0,5	37,5	0,5	37,5	went.	infiltracja	infiltracja
-1,02	Magazyn NPP, broni i amunicji	14,91	2,65	39,5	16	\	3	50	3	50	went.	infiltracja	infiltracja
-1,03	Komunikacja	8,3	2,65	22,0	20	\	0,5	11,0	0,5	11,0		infiltracja	infiltracja
-1,04	Kl schodowa		2,65		20	\	\	\	\	\		infiltracja	went. kanał.
-1,05	W.C	4,58	2,65	12,1	20	\	\	\	\	\		infiltracja	grawitacja
-1,06	Magazyn	13,71	2,65	36,3	20	\	1	36	1,1	40		infiltracja	infiltracja
-1,07	Magazyn bielizny skażonej	3,07	2,65	8,1	12	\	2	16	2,2	20		Ca1	Ww0 went.kanał.
-1,08	Komunikacja	37,5	2,65	99,4	20	\	1,5	148,0	1,5	148,0		Ca1	infiltracja
-1,09	Pokój dla zatrzymanych	13,25	2,65	35,1	23	2	1,1	40	1,1	40		C1a	C1a
-1,10	Pokój dla zatrzymanych	10,63	2,65	28,2	23	2	1,42	40	1,42	40		C1a	C1a
-1,11	Pokój dla zatrzymanych	10,62	2,65	28,1	23	2	1,42	40	1,42	40		C1a	C1a
-1,12	Pokój dla zatrzymanych	10,17	2,65	27,0	23	2	1,48	40	1,48	40		C1a	C1a
-1,13	Magazyn bielizny czystej i kocy	4,51	2,65	12,0	16	\	1,00	12,0	\	\		Zawór	infiltracja
-1,14	Magazyn brudnej pościeli, materacy	6,84	2,65	18,1	16	\	2,0	36	2,1	38		infiltracja	went.kanał. 2
-1,15	W.C. zatrzymanych	7,61	2,65	20,2	20	\	4,5	90	5,0	100	\	infiltracja	Ww1 went. ścienny
-1,16	Rozdzielnia posiłków	12,14	2,65	32,2	20	\	1,5	48	1,3	48		Ca1	Ww2 went. ścienny
-1,17	Szatnia dla zatrzymanych	9,79	2,65	25,9	20	\		\	3,1	80,0		pow.zużute	Ca1
-1,18	Pokój profosa	13,13	2,65	34,8	20	1	2,6	90	\	\		Ca1	Ca1(-1,17)
-1,19	Komunikacja	7,79	2,65	20,6	16							infiltracja	infiltracja
-0,20	Komunikacja	19,01	2,65	50,4	16		3,0	150	\	\		Ca1	infiltracja
-1,21	Pokój biurowy	10,83	2,65	28,7	20	2	1,4	40	1,4	40		Ca1	Ca1

PODZ

PODZ

PODZ

PODZ

PODZ

PODZ

PODZ

PODZ

PODZ

PODZ

PODZ

PODZ

PODZ

PODZ

PODZ

PODZ

	Razem							653		328			
-1,22	Mechanik/konserwator, pracownik gospodarczy	10,95	2,65	29,0	20	3	1,4	40	1,4	40		Ca1	Ca1
-1,23	W.C.	9,17	2,65	24,3	20		\	90	4	100,0		Ca1 kr. w drzwiach	Ww3 went.kanał.
-1,24	Serwerownia	22,35	2,65	59,2	20							infiltracja	went grawit
-1,25	Akumulatornia	17,11	2,65	45,3	20		\	\	3	136		infiltracja	Ww11 went.kanał.
-1,26	Komunikacja	10,08	2,65	26,7	16							infiltracja	infiltracja
-1,27	Komunikacja	13,97	2,65	37,0	16		1,4	50	\	\		Ca1	infiltracja
-1,28	Schówek	9,32	2,05	19,1	16							infiltracja	infiltracja
-1,29	Magazyn ruchu drogowego	9,46	2,65	25,1	16							infiltracja	infiltracja
-1,30	Komunikacja	51,94	2,65	137,6	16		0,4	50				infiltracja	infiltracja
-1,31	Szatnia wydz.ruchu drogowego...	44,64	2,65	118,3	20		5,1	600	5,1	600		Ca1	Ca1
-1,32	Magazyn dowodów rzeczowych	37,28	2,65	98,8	16							infiltracja	infiltracja
-1,33	Składnica akt tajnych	18,52	2,65	49,1	16							infiltracja	infiltracja
-1,34	Wentylatornia	16,73	2,65	44,3	8	\	0,5	22	0,5	22		infiltracja	went grawit
-1,35	Łazienka +w.c.	10,79	2,65	28,6	24		3,1	90	3,5	100		Ca1	Ca1
-1,36	Łazienka +w.c.	12,57	2,65	33,3	24		5,1	170	5,7	190		Ca1	Ca1
-1,37	Szatnia damska	12,48	2,65	33,1	24		4	132	4	132		Ca1	Ca1
-1,38	Składnica akt jawnych	17,68	2,65	46,9	16							infiltracja	infiltracja
-1,39	Magazyn druków	6,22	2,65	16,5	16							infiltracja	infiltracja
-1,40	Składnica akt tajnych	20,16	2,65	53,4	16							infiltracja	infiltracja
-1,41	Komunikacja	4,4	2,65	11,7	16							infiltracja	infiltracja
-1,43	Przyłącze wody	6,3	3,00	18,9	8							infiltracja	infiltracja

1132

1062

Łącznie centrala Ca1

1785

1390

P A R T E R

0.07	Wc męski	12,4	2,70	33,48	20	\			4,2	140	\	infiltracja	went grawit
0.15	Wc męski	16,67	2,70	45,01	20	\			4,2	190	\	infiltracja	grawit/Ww4
0.19	Poczekalnia	16,02	2,70	43,25	20	3	1,4	60	1,4	60		Ca1	Ca1
0.20	Szatnia	12,24	2,70	33,05	20	\	4,08	135	4,08	135		Ca1	Ca1
0.25	Pok.oficera dyżurnego	17,74	2,70	47,90	20	2	1,25	60	1,25	60		Ca1	Ca1
0.26	Pok.oficera dyżurnego	25,64	2,70	69,23	20	2	0,87	60	0,87	60		Ca1	Ca1
0.28	Pokój socjalny	12,14	2,70	32,78	20	\					\	infiltracja	infiltracja

0.34	Pom. socjalne	6,6	2,70	17,82	20	\					\	infiltracja	infiltracja
0.35	Łazienka+wc	8,57	2,70	23,14	24	\	3,9	90	3,9	90	\	infiltracja	grawitacja
0.36	wc	2,52	2,70	6,80	20	\	7,3	50	7,3	50	\	infiltracja	grawit/Ww5

315

315

I PIĘTRO

1.06	Pokój komendanta	16,28	2,70	43,96	20	1	0,7	30	0,7	30	\	infiltracja	went grawit
1.07	Sekretariat	20,39	2,70	55,05	20	3	1,1	60	1,1	60	\	infiltracja	went grawit
1.08	Pom. socjalne	7,08	2,70	19,12	20	\	1,50	29	1,5	29	\	infiltracja	went grawit
1.09	W.c	6,38	2,70	17,23	20	\	2,9	50	3,5	60	\	infiltracja	grawit/Ww6
1.10	Z-ca Komendanta	17,6	2,70	47,52	20	1	0,63	30	0,63	30	\	infiltracja	went grawit
1.11	I Z-ca komendanta	17,81	2,70	48,09	20	1	0,62	30	0,62	30	\	infiltracja	went grawit
1.17	Pokój socjalny	12,27	2,70	33,13	20	\	1,5	50	1,5	50	\	infiltracja	went grawit
1.27	Wc damski	8,27	2,70	22,33	20	\	2,2	50	2,2	50	\	infiltracja	went grawit
1.29	Archiwum	4,8	2,70	12,96	16	\			3,0	39	\	infiltracja	Ww12 went.kanał.
1.33	Łazienka+wc	11,52	2,70	31,10	24	\	2,9	90	2,9	90	\	infiltracja	went grawit
pom.	1.01-1.05;1.12-1.16;1.18-1.26; 1.28-1.32; 1.33-1.41											infiltracja	went grawit

II PIĘTRO

2.07	Atelier	13,92	2,70	37,58	20		2,0	75	2,2	83	\	infiltracja	grawit/Ww7
2.11	Wc damski	2,77	2,70	7,48	20		6,7	50	6,7	50	\	infiltracja	grawit/Ww8
2.12	Pom.sprzątaczek	5,4	2,70	14,58	20						\	infiltracja	went grawit
2.30	W.c męskie	8,31	2,70	22,44	24				6,2	140	\	infiltracja	grawit/Ww9
pom.	2.13-2.29;2.31-2.35											infiltracja	went grawit

III PIĘTRO

3.03	Wc+ natrysk	2,9	2,7	7,9	24			90	11,4	90		infiltracja	grawit/Ww10
3.06	Magazyn	31,0	2,7	83,6	16							infiltracja	went grawit
3.07	Schówek porządkowy	9,8	2,7	26,5	16		2	53	3	79		infiltracja	went grawit
3.01,3.02,3.04, 3.05; 3.08-3.11												infiltracja	infiltracja