



- Legenda:
- Symbolizacja:
- Legenda:
- Symbolizacja:

NR POM.	NAZWA POM.	POWIERZCHNIA	WK. PODŁOGI	SUITY POWIERZANI
0.1	Wiatrołap	6,20 m <sup>2</sup>	terakota	rastrowy
0.2	Hall	32,86 m <sup>2</sup>	terakota	rastrowy
0.3	WC interwencyjny	4,92 m <sup>2</sup>	terakota	g-k
0.4	Pok. przejęt. interesantów	9,30 m <sup>2</sup>	Ruлон PCW CLASCHISEL	rastrowy
0.5	Recepcja	2,85 m <sup>2</sup>	terakota	rastrowy
0.6	Komunikacja	35,89 m <sup>2</sup>	terakota	rastrowy
0.7	Pok. pomocnicza ofensy dyżurnego	22,78 m <sup>2</sup>	Ruлон PCW CLASCHISEL	rastrowy
0.8	Pomieszczenie wydawania broni	3,84 m <sup>2</sup>	Ruлон PCW CLASCHISEL	rastrowy
0.9	Pomieszczenie rozdawania broni	2,12 m <sup>2</sup>	Ruлон PCW CLASCHISEL	-
0.10	Pok. ofensy dyżurnego	2,78 m <sup>2</sup>	Ruлон PCW CLASCHISEL	rastrowy
0.11	Pok. szyfrowy	3,99 m <sup>2</sup>	Ruлон PCW CLASCHISEL	rastrowy
0.12	Komunikacja	3,04 m <sup>2</sup>	terakota	rastrowy
0.13	Pomieszczenie monitoringu (1os)	7,71 m <sup>2</sup>	Ruлон PCW CLASCHISEL	rastrowy
0.14	Pomieszczenie socjalne	12,66 m <sup>2</sup>	terakota	rastrowy
0.15	Anaks wypoczynkowy	3,45 m <sup>2</sup>	Ruлон PCW CLASCHISEL	rastrowy
0.16	Pomieszczenie łączności	17,66 m <sup>2</sup>	Podłoga techniczna	rastrowy
0.17	Pok. szatni kryzysowej	16,57 m <sup>2</sup>	Ruлон PCW CLASCHISEL	rastrowy
0.18	Szafka dyżurnego (13os)	14,59 m <sup>2</sup>	terakota	rastrowy
0.19	Lazienka - WC	9,20 m <sup>2</sup>	terakota	g-k
0.20	Komunikacja	7,55 m <sup>2</sup>	terakota	rastrowy
0.21	Komunikacja	4,88 m <sup>2</sup>	terakota	rastrowy
0.22	Pokoje profilne	11,42 m <sup>2</sup>	terakota	rastrowy
0.23	Pokoje zatrzymanych (2os)	11,31 m <sup>2</sup>	wył.bet.-farba do betonu	-
0.24	Pokoje zatrzymanych (2os)	11,31 m <sup>2</sup>	wył.bet.-farba do betonu	-
0.25	Pokoje zatrzymanych (2os)	11,31 m <sup>2</sup>	wył.bet.-farba do betonu	-
0.26	Pomieszczenie wydawania posiłków	10,66 m <sup>2</sup>	terakota	rastrowy
0.27	WC dla zatrzymanych	8,35 m <sup>2</sup>	terakota	g-k
0.28	Umwalknia dla zatrzymanych	7,47 m <sup>2</sup>	terakota	g-k
0.29	Pokoje zatrzymanych (2os)	11,31 m <sup>2</sup>	wył.bet.-farba do betonu	-
0.30	Pokoje zatrzymanych (2os)	11,31 m <sup>2</sup>	wył.bet.-farba do betonu	-
0.31	Pokoje zatrzymanych (2os)	11,31 m <sup>2</sup>	wył.bet.-farba do betonu	-
0.32	Młg. bielizny zakazanej biologicznie	1,93 m <sup>2</sup>	terakota	-
0.33	Młg. masek	4,90 m <sup>2</sup>	terakota	-
0.34	Młg. brzojny potoci	2,29 m <sup>2</sup>	terakota	-
0.35	Młg. bielizny czystej i kocy	2,29 m <sup>2</sup>	terakota	-
0.36	Komunikacja	8,40 m <sup>2</sup>	terakota	rastrowy
0.37	Komunikacja	14,53 m <sup>2</sup>	terakota	rastrowy
0.38	Pomieszczenie porządkowe	1,76 m <sup>2</sup>	terakota	g-k
0.39	Szafka z depozytem	5,32 m <sup>2</sup>	terakota	g-k
0.40	WC dla zatrzymanych	1,03 m <sup>2</sup>	terakota	g-k
0.41	Pokoje chłodzi	8,56 m <sup>2</sup>	Ruлон PCW CLASCHISEL	rastrowy
0.42	Pomieszczenie wstępnej zażymania	5,23 m <sup>2</sup>	terakota	-
0.43	Kłaska schodowa	35,31 m <sup>2</sup>	terakota	rastrowy
0.44	Komunikacja	90,72 m <sup>2</sup>	terakota	rastrowy
0.45	Pok. DZ rew I (2os)	12,02 m <sup>2</sup>	Ruлон PCW CLASCHISEL	rastrowy
0.46	Pok. DZ rew I (2os)	12,23 m <sup>2</sup>	Ruлон PCW CLASCHISEL	rastrowy
0.47	Pok. DZ rew I (2os)	12,19 m <sup>2</sup>	Ruлон PCW CLASCHISEL	rastrowy
0.48	WC mekka	8,69 m <sup>2</sup>	terakota	g-k
0.49	WC damskie	4,14 m <sup>2</sup>	terakota	g-k
0.50	Pomieszczenie socjalne	8,41 m <sup>2</sup>	terakota	rastrowy
0.51	Pok. DZ rew I (2os)	12,18 m <sup>2</sup>	Ruлон PCW CLASCHISEL	rastrowy
0.52	Pok. DZ PP w Morzyźnie (2os)	11,84 m <sup>2</sup>	Ruлон PCW CLASCHISEL	rastrowy
0.53	Pok. dia RD	12,31 m <sup>2</sup>	Ruлон PCW CLASCHISEL	rastrowy
0.54	Pok. OPT	14,82 m <sup>2</sup>	Ruлон PCW CLASCHISEL	rastrowy
0.55	Komunikacja	9,83 m <sup>2</sup>	terakota	rastrowy
0.56	Kłaska schodowa	21,68 m <sup>2</sup>	terakota	rastrowy
0.57	Pok. DZ PP w Morzyźnie (3os)	20,44 m <sup>2</sup>	Ruлон PCW CLASCHISEL	rastrowy
0.58	Kierownik rew I DZ Kierownik rew II DZ Kierownik DZ PP w Morzyźnie (3os)	21,46 m <sup>2</sup>	Ruлон PCW CLASCHISEL	rastrowy
0.59	Pok. Wydziału komwojowego	14,24 m <sup>2</sup>	Ruлон PCW CLASCHISEL	rastrowy
0.60	Pok. DZ PP w Morzyźnie (3os)	19,51 m <sup>2</sup>	Ruлон PCW CLASCHISEL	rastrowy
0.61	Pok. DZ rew II (3os)	17,99 m <sup>2</sup>	Ruлон PCW CLASCHISEL	rastrowy
0.62	Pok. DZ rew II (3os)	19,39 m <sup>2</sup>	Ruлон PCW CLASCHISEL	rastrowy
0.63	Pok. DZ rew II (3os)	15,96 m <sup>2</sup>	Ruлон PCW CLASCHISEL	rastrowy
SUMA		833,61 m <sup>2</sup>		

branża	projektant	Nr uprawnień	Podpis	branża	sprawdzający	Nr uprawnień	Podpis
architektura	D. Polakowska-Galewska	34R-373/LODIA/09		architektura	B. Czyżkowski	440/09/WL	
konstrukcja	R. Mes	LOD/0338/PWK/05		konstrukcja	R. Kabała	LOD/0321/02	
inst. wod-kan	A. Rymaszewska	466/04/WL		inst. wod-kan	T. Augustyniak	376/04/WL	
inst. klimatyzacji				inst. klimatyzacji			
inst. e.o.	M. Wielgosz	LOD/1248/POOS/09		inst. went. mech.	T. Augustyniak	376/04/WL	
inst. went. mech.				inst. elektryczna	S. Kops	76/02/WL	
inst. elektryczna	S. Wojciechowski	406/08/WL		inst. alarm p-pod	J. Strzelocka	24/03/WL	
inst. alarm p-pod	A. Borowska	277/06/WL					

- UWAGI:
1. Wykonalność parawanów okien podana do poziomu warstwy wykonanej podłogi
  2. Wykonalność okien okiennego w murze nie uwzględniają parawanu podłogi do poziomu warstwy wykonanej podłogi
  3. Obowiązek przewidywania wymiarów na wykonanie instalacji kanalizacyjnych. Lokalizację otworów przewidzianych w otworach dostosować do realizacji wykonanej kanalizacji.
  4. Przewidywanie instalacji kanalizacyjnych o średnicy powyżej 4cm przez strop na wszystkich kondygnacjach i wiatrołapie. Zapewnić p-pod do odprowadzenia ścieków.
  5. Przewidywanie instalacji kanalizacyjnych o średnicy powyżej 4cm przez strop na wszystkich kondygnacjach i wiatrołapie. Zapewnić p-pod do odprowadzenia ścieków.
  6. W pomieszczeniach przesłuchań i okazni na piętrze oraz wszystkich pomieszczeniach w pierwszym piętrze przewidzieć instalację wentylacji mechanicznej z rekuperacją.
  7. W części parawanowej - strop REI 120
  8. W pozostałej części budynku - strop REI 60
  9. Główna konstrukcja nośna budynku R 120

INWESTPROJEKT - ZACHÓD

INWESTPROJEKT - ZACHÓD

INWESTPROJEKT - ZACHÓD

INWESTPROJEKT - ZACHÓD

INWESTPROJEKT - ZACHÓD

INWESTPROJEKT - ZACHÓD

INWESTPROJEKT - ZACHÓD

INWESTPROJEKT - ZACHÓD

INWESTPROJEKT - ZACHÓD

INWESTPROJEKT - ZACHÓD