

NAZEWNICTWO I NUMERACJA POZYCJI ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH:

POZ. XX Y.Z

XX–RODZAJ ELEMENTU:

SR – SŁUPY, RDZENIE
PN – PODCIĄGI, NADPRZA
PS – PŁYTY STROPOWE
W – WIEŃCE

Y–NUMER KONDYGNACJI
Z–NUMER ELEMENTU

ZESTAWIENIE BELEK STROPU TERIVA 4,0/1 gr. 24cm:
L=340cm – szt.8
L=400cm – szt.21
L=480cm – szt.2
L=500cm – szt.3
L=520cm – szt.29

ZESTAWIENIE NADPROŻY PREFABRYKOWANYCH L–19N

L–19N/90 – szt.6
L–19N/150 – szt.16

UWAGI:
1. SPECYFIKACJĘ WYKONANIA, NADZORU I ODBIORU ROBÓT ZAWARTO W OPISIE TECHNICZNYM.
2. NINIEJSZY RYSUNEK ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z ODPOWIEDNIMI RYSUNKAMI ARCHITEKTONICZNYMI I INSTALACYJNYMI.
3. SPOSÓB MONTAŻU (ROZSTAW STEMPLI, ODWROTNE STRZAŁKI UGIĘCIA), DETALE OPARCIA BELEK STROPOWYCH NA ŚCIANACH, SPOSÓB ZBROJENIA STREF PRZYPODPOROWYCH DLA STROPU TERIVA 4,0/1 WYKONAĆ ZGODNIE Z INSTRUKCJĄ PRODUCENTA SYSTEMÓW STROPOWYCH.
4. ZEBRA ROZDZIELCZE STROPU TERIVA SZEROKOŚCI 8cm ZBROIĆ GÓRĄ I DOŁEM Ø14 I STRZEMIONAMI Ø6 CO 30cm.
5. WSZYSTKIE MATERIAŁY BUDOWLANE I ELEMENTY WYPOSAŻENIA MUSZĄ POSIADAĆ ŚWIADECTWA DOPUSZCZAJĄCE JE DO UŻYTKOWANIA.
6. NADPROŻA CEGLANE WYKONAĆ Z CEGŁY CERAMICZNEJ PEŁNEJ.

POZIOM POSADOWIENIA: –1.40
BETON: C20/25 (B25)
STAL ZBROJENIOWA:
AIIIN – BSt500S – PRĘTY GŁÓWNE i PRĘTY MONTAŻOWE

INWESTPROJEKT - ZACHÓD
Spółka z o.o. Łódź ul. Narutowicza 7/9

nazwa obiektu	BUDYNEK KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI wRAZ Z ZESPOŁEM BUDYNKÓW TOWARZYSZĄCYCH	branża	KONSTRUKCJA
adres	ul. Warszawska 29, Stargard Szczeciński dz. nr 464 obręb 11		
temat rysunku	ZESPÓŁ BUDYNKÓW TOWARZYSZĄCYCH BUDYNEK KUCIZNI WRAZ Z WYBIEGIEM I ZAPLECZEM SOCJALNYM BUDYNEK WYJAŚ SAMOCHODOWEJ WRAZ Z POMIESZCZENIEM DO PRZESZUKIWANIA POJAZDÓW ORAZ WYDZIAŁU RYNIANU MEDZI I ZAPLECZEM OBIEKT NA AGREGAT OKRĘG NA ŚMIETNIK **ELEMENTY KONSTRUKCYJNE PRZYZIEMIA I STROPU NAD PRZYZIEMIEM**	skala	1:50

projektant	gr. inż. R. Mes nr upr. LOD/0338/PWOK/05	podpis	data	03.2012	nr rys
asystent proj.	mgr inż. Paweł Wijata		data	03.2012	K2-2
sprawdz.	mgr inż. R. Kałuża nr ip LOD/6025/12/U,2105/13/WŁ	podpis	data	03.2012	nr strony