

LEGENDA

- WODA ZIMNA/ CWU/ CYRK Z RUR PP/3 W ŚCIANACH POD TYNKIEM I POD STROPEM
- WODA ZIMNA - RURY PP/3 PN16
- WODA CIEPŁA/CYRK. - RURY PP/3 PN20 STABI
- NA ODGAŁĘZIENIACH OD PIONÓW MONTOWAĆ ZAWORY ODC. KULOWE
- WODA ZIMNA P.POŻ. Z RUR STAL.OC. POD STROPEM
- PRZEWODY KANALIZACJI DESZCZOWEJ POD STROPEM
- PRZEWODY KANALIZACJI SANITARNEJ POD STROPEM
- 5w PION WODOCIĄGOWY
- 1 PION KANALIZACJI SANITARNEJ PARTERU I PIĘTER
- 1p PION KANALIZACJI SANITARNEJ PIWNICY
- Rd2 PION KANALIZACJI DESZCZOWEJ
- Zz ZAWORY ZE ZŁĄCZKĄ DO WĘŻA DN15 Z ZAWORMI ANTYSKAŻENIOWYM HD 1/2"

UWAGI:

1. Obudowy przewodów kominowych wymurować po wykonaniu instalacji kanalizacyjnych. Lokalizację otworów rewizyjnych w obudowach dostosować do rewizji wykonanej w kanalizacji.
2. Przejścia przewodów instalacyjnych o średnicy powyżej 4 cm przez stropy na wszystkich kondygnacjach naziemnych zabezpieczyć p-poż do odporności min. EI60 - z uwagami wg opisu.
3. Przejścia instalacji przez pomieszczenia wydzielone p-poż zabezpieczyć klapami lub opaskami do wymaganej odporności ogniowej tych pomieszczeń.

INWESTPROJEKT - ZACHÓD
Spółka z o.o. Łódź ul. Narutowicza 7/9

nazwa obiektu	Budynek Komendy Powiatowej Policji wraz z zespołem budynków towarzyszących			branża sanitarna
adres	ul. Warszawska 29, Stargard Szczeciński, dz. nr 464/1,obręb 11			
temat rysunku	RZUT II PIĘTRA INSTALACJA WOD. - KAN.		P.W.	skala 1:100
projektant	mgr inż. Alicja Rymaszewska nr upr. 466/94/WŁ	podpis	data 04.2012r	nr rys 5
asystent proj.		podpis	data	
sprawdz.	inż. Tadeusz Augustyniak nr upr. 209/79/WMŁ, 376/94WŁ	podpis	data 04.2012r	nr strony