


PRZEKRÓJ A-A



P1	BALCHA POWLEKANA 0,55mm W KOLORZE SZARYM RAL 7021
	PŁYTA OSB 22mm
	FOLIA PAROPRZEPUSZCZALNA
	WEŁNA MINERALNA 12cm
	FOLIA PAROIZOLACYJNA
	PŁYTA OSB 22 mm

P2	PŁYTA OSB 22mm OPARTANA LEGARACH
	FOLIA PE20
	WEŁNA MINERALNA 8cm
	1x PAPA

S1	DESKI GŁADKO WYHEBLOWANE ZŁOŻONE NA PIÓRO 24mm
	GRUNTOWANE I LAKIEROWANE W KOLORZE DĘBOWYM
	FOLIA PAROIZOLACYJNA
	WEŁNA MINERALNA 8cm
	DESKI GŁADKO WYHEBLOWANE ZŁOŻONE NA PIÓRO 24mm
	GRUNTOWANE I LAKIEROWANE W KOLORZE DĘBOWYM

INWESTPROJEKT - ZACHÓD

Spółka z o.o. Łódź ul. Narutowicza 7/9



nazwa obiektu	BUDYNEK KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI WRAZ Z ZESPOŁEM BUDYNKÓW TOWARZYSZĄCYCH			branża
adres	ul. Warszawska 29, Stargard Szczeciński dz. nr 464 obęb 11			ARCH.
temat rysunku	BUDA DLA PSÓW POLICYJNYCH			skala 1:20
projektant	mgr inż. arch. D.Polakowska-Galewska nr upr. 34/R-373/LOOIA/09	podpis	data 03.2012	nr rys
asystent proj.		podpis	data	
sprawdz.	mgr inż. arch. B. Czyżykowski nr upr. 440/89/Wł	podpis	data 03.2012	nr strony