



PRZEKRÓJ A-A



PRZEKRÓJ B-B



P1

TERRAKOTA
WYLEWKĄ BETONOWĄ NA SIATCE 5CM
1PAPA ASFALOWA
STYROPIAN 5CM
1PAPA ASFALOWA
GRUZOBETON 15CM

P2

BETONDUR UV
WYLEWKĄ BETONOWĄ 4-5CM
GRUZOBETON 20 CM

P3

GRUNT
PODSYPKA PIASKOWA

P4

TERAKOTA
ZAPRAWA "MIESZANKA PROFESJONALNA HYDROSTOP"
NANOSONOŻA PEDZŁEM DWUKROTNIENIE NA WILGOTNE PODŁOŻE
WYLEWKĄ BETONOWĄ ZE
SPADKMIEM 1,5% 15-20CM
ZE ZBROJeniem SIATKĄ
PRZECIWSKURCZOwą
STYROPIAN 5 cm
2 x PAPAŃA OSNOWIE
Z WKŁóŃEN SZKLANYCH
CHUDOY BETON 15,0 cm
PODSYPKA PIASKOWA
STABILIZOWANA 20,0 cm

P5

KOSTKA BRUKOWA BETONOWA 5CM
ZAGĘSZCZOZY PODKŁAD Z PIASKU 10CM
PODOBNOWA ZE ŻWIru 5CM
PODKŁAD Z BETONY LEKKIEGO 5CM
TŁUCZEN 15 CM

S1

CEGLA KLINKIEROWA GR 1,3 CM
wg wzornika np.. firmy CRH Klinkier - starobrowana
WARSTWA DOOCIEPLENIA - STYROPIAN GR. 12 CM
SCIANA MUROWANA Z CEGLY CER. KRATÓWKĄ GR 25CM
NA ZAPRAWIE CEMENTOWO-WAPIENNEJ KLASy M5
TYNK

S2

TYNK
WARSTWA DOOCIEPLENIA - STYROPIAN GR. 12 CM
SCIANA MUROWANA Z CEGLY CER. KRATÓWKĄ GR 25CM
NA ZAPRAWIE CEMENTOWO-WAPIENNEJ KLASy M5
CEGLA KLINKIEROWA GR 6,5 CM
wg wzornika np.. firmy CRH Klinkier - starobrowana DO WYSOKOŚCI 2,5M

S3

PLYTKI CERAMICZNE NA ZAPRAWIE KLEJOWEJ DO PEŁNEJ WYSOKOŚCI POMIESZCZENIA (MYJNIA)
POWŁOKA TYNKARSKA Z ZAPRAWY CEMENTOWO
-PIASKOWEJ Z DODATKIEM 5% HYDROSTOP-PLAST
SCIANA MUROWANA Z CEGLY CER. KRATÓWKĄ GR 25CM
NA ZAPRAWIE CEMENTOWO-WAPIENNEJ KLASy M5
POWŁOKA TYNKARSKA Z ZAPRAWY CEMENTOWO
-PIASKOWEJ Z DODATKIEM 5% HYDROSTOP-PLAST
PLYTKI CERAMICZNE NA ZAPRAWIE KLEJOWEJ DO PEŁNEJ WYSOKOŚCI (WARSZTAT)

S4

TYNK
SCIANA MUROWANA Z CEGLY CER. KRATÓWKĄ GR 12CM
NA ZAPRAWIE CEMENTOWO-WAPIENNEJ KLASy M5
TYNK NA SIATCE

S5

TYNK NA SIATCE
WARSTWA DOOCIEPLENIA - STYROPIAN GR. 12 CM
SCIANA MUROWANA Z CEGLY CER. KRATÓWKĄ GR 25CM
NA ZAPRAWIE CEMENTOWO-WAPIENNEJ KLASy M5
POWŁOKA TYNKARSKA Z ZAPRAWY CEMENTOWO
-PIASKOWEJ Z DODATKIEM 5% HYDROSTOP-PLAST
PLYTKI CERAMICZNE NA ZAPRAWIE KLEJOWEJ DO PEŁNEJ WYSOKOŚCI POMIESZCZENIA

S6

PLYTKI CERAMICZNE NA ZAPRAWIE KLEJOWEJ DO PEŁNEJ WYSOKOŚCI POMIESZCZENIA (WARSZTAT)
POWŁOKA TYNKARSKA Z ZAPRAWY CEMENTOWO
-PIASKOWEJ Z DODATKIEM 5% HYDROSTOP-PLAST
SCIANA MUROWANA Z CEGLY CER. KRATÓWKĄ GR 25CM
NA ZAPRAWIE CEMENTOWO-WAPIENNEJ KLASy M5
TYNK

S7

TYNK
SCIANA MUROWANA Z CEGLY CER. KRATÓWKĄ GR 25CM
NA ZAPRAWIE CEMENTOWO-WAPIENNEJ KLASy M5
TYNK NA SIATCE

D1

WEŁNA MINERALNA 15CM
FOLIA PAROIZOLACYJNA
STROP TERIVA 24 CM
TYNK 1,5 CM

D2

PAPA BAUDER PYE PV 250S
PAPA PODKŁADOwA BAUDER TEC KSA
WYLEWKĄ BETONOWĄ 5cm
STYROPIAN 10-53cm ZE SPADKIEM 4%
FOLIA PAROIZOLACYJNA
STROP TERIVA 24 cm
TYNK 1,5cm

D2

LAKIER ZABEZPIECZAJĄCY SILVER PRIMER Szybki LAKIER SBS
PAPA WIERZCHNIego KryCIA ZGRZEWALNA FRESMART SOŁO
PLYTA TERMOIZOLACYJNA PSk 8 cm
STYROPIAN EPS 100, ZE SPADKIEM 3%, OD 15 cm
KLEJ BITUMICZNY lub POLIURETANOWY
PAROIZOLACJA BITUMICZNA FOALBIT AL S40 lub GLASBIT G200 S40
WARSTWA GRUNTUJĄCA SIPLAST PRIMER Szybki GRUNT SBS
STROP TERIVA 24 cm
TYNK 1,5cm

INWESTPROJEKT - ZACHÓD

Spółka z o.o. Łódź ul. Narutowicza 7/9

nazwa obiektu

adres

BUDOWNE KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI
URZĄD Z ESPRÓBEN BUDOWNIKÓW TOWARZYSTWAJCZYCH

ul. Warszawska 29, Stargard Szczeciński dz. nr 404 objęty 19

UWAGA:

Dopuszcza się zastosowanie innych materiałów o równoważnych lub wyższych parametrach niż przykładowe materiały opisane w metryczkach, pod warunkiem zachowania grubości całkowitych poszczególnych warstw zgodnych z projektem, a w przypadku dachów wykonania ich według odpowiedniego systemu o równoważnych bądź wyższych parametrach w stosunku do proponowanego.

INWESTPROJEKT - ZACHÓD			
Spółka z o.o. Łódź ul. Nowowiejska 71A			
nazwa obiektu	BUDYNÓW KOMUNIKACYJNO PRAWO OCHRONY POLICJI WPAZ z ZESPÓŁEM PRACOWNI ZAWODOWYCH		branża
adres	ul. Warszawa 25, Starego Szwajcara 11, et. 464 obój 11		ARCH.
temat rysunku	BUDYNÓW 25, GŁÓWNY ZWIĄZ 4 WYKREŚLENIA ZAPRAWKI ZAKŁADANIA BUDYNÓW AMB. SAMOCHODOWYCH I PRAWO OCHRONY DO PRZEKŁADANIA PRACOWNI ZA WYDZIAŁ KRYMINALNO GO ZAPRAWC OBIEKT NA BIEGĄCĄ		k: 1:50
PRZEKROŻ A-A, B-B			
projektant	mgr inż. arch. D. Poliszewska-Giełewska nr uzr. 3449-3735.OCA/09A	podpis	data 03 2012
asystent			nr rys
aprobat			
sprawdz.	mgr inż. arch. B. Czyżykowski nr uzr. 4083/09B	podpis	data 03 2012
			nr stron