



WYTYCZNE MONTAŻOWE:

1) MONTAŻ KONSTRUKCJI KONTROLOWAĆ ZGODNIE Z:
   PN-B-06200: 2002 Konstrukcje stalowe budowlane.
   Warunki wykonania i odbioru. Wymagania podstawowe.
2) KOMPLET POŁĄCZENIA ŚRUBOWEGO :
   - ŚRUBA
   - PODKŁADKA
   - ŁĄCZONE ELEMENTY
   - PODKŁADKA
   - NAKRĘTKA

22 x Śruba M12x100-4,8 PN 82101	1Ł	1x Śruba M20x180-4,8 PN 82101 — 4Ł
22 x Nakrętka M12-4 PN 82144	2Ł	1x Nakrętka M20-4 PN 82144 — 5Ł
44 x Podkładka D13,5 PN 82005	3Ł	2x Podkładka D22 PN 82005 — 6Ł

ZESTAWIENIE STALI – KSZTAŁTOWNIKI

Poz.	Profil	Długość [mm]	Ilość [szt]	Masa [kg] jedn.	Masa [kg] 1 szt.	Masa [kg] razem	Materiał	Uwagi
Zadaszenie2			szt.					
1	pH 80x60x4	5935	11	7,97	47,3	520,3	S235JRG2	
2	H 140x140x5	9510	1	20,7	196,9	196,9	S235JRG2	
3	H 140x140x5	9400	1	20,7	194,6	194,6	S235JRG2	
4	H 120x120x6	293	4	20,7	6,1	24,4	S235JRG2	
5	H 120x120x6	66	4	20,7	1,4	5,6	S235JRG2	
6	pH 80x40x5	103	11	8,13	0,8	8,8	S235JRG2	
7	bl. 250x10	250	7	19,6	4,9	34,3	S235JRG2	
8	bl. 160x10	100	11	12,6	1,3	14,3	S235JRG2	
9	pl. 6x70	80	44	3,3	0,3	13,2	S235JRG2	
10	L 75x75x6	100	2	6,85	0,7	1,4	S235JRG2	
Razem masa 1 elementu					[kg]	1013,8		
Dodatek na spoiny 1,8%					[kg]	18,2		
RAZEM MASA 1 ELEMENTU(OW)					[kg]	1032		
RAZEM NA RYSUNKU					[kg]	1032		

ZESTAWIENIE ŚRUB

Poz.	Nazwa	Ilość [szt]	Masa [kg] 1 szt.	Masa [kg] razem	Uwagi
Zadaszenie2		szt.			
1Ł	Śruba M12x100-4,8	22	0,0996	2,1912	PN 82101
2Ł	Nakrętka M12-4	22	0,0148	0,3256	PN 82144
3Ł	Podkładka D13,5	44	0,0061	0,2684	PN 82005
4Ł	Śruba M20x180-4,8	1	0,489	0,489	PN 82101
5Ł	Nakrętka M20-4	1	0,0637	0,0637	PN 82144
6Ł	Podkładka D22	2	0,0163	0,0326	PN 82005
Razem masa 1 elementu			[kg]	3,3705	
RAZEM MASA 1 ELEMENTU(OW)			[kg]	3,3705	
RAZEM NA RYSUNKU			[kg]	3,3705	

UWAGI:
1. NINIEJSZY RYSUNEK ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z ODPOWIEDNIMI RYSUNKAMI ARCHITEKTONICZNYMI I INSTALACYJNYMI.
2. WSZYSTKIE MATERIAŁY BUDOWLANE I ELEMENTY WYPOSAŻENIA MUSZĄ POSIADAĆ ŚWIADECTWA DOPUSZCZAJĄCE JE DO UŻYTKOWANIA.
3. WYMIARY PODANO W [mm].
4. STAL PROFILOWA S235JRG2.
5. ELEMENTY SPAWANE NA CAŁEJ DŁUGOŚCI ZŁĄCZA.

INWESTPROJEKT - ZACHÓD Spółka z o.o. Łódź ul. Narutowicza 7/9				
nazwa obiektu	BUDYNEK KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI WRAZ Z ZESPOŁEM BUDYNKÓW TOWARZYSZĄCYCH			bronza
adres	ul. Warszawska 29, Stargard Szczeciński dz. nr 464 obręb 11			KONSTRUKCJA
temat rysunku	ZESPÓŁ BUDYNKÓW TOWARZYSZĄCYCH: BUDYNEK KOJCÓW WRAZ Z WYBIEGIEM I ZAPLECZEM SOCJALNYM BUDYNEK MYJNI SAMOCHODOWEJ WRAZ Z POMIESZCZENIEM DO PRZESZUKIWANIA POJAZDÓW DLA WYDZIAŁU KRYMINALNEGO I ZAPLECZEM BUDYNEK GARAŻOWY OBIEKT NA STARSTWA			skala 1:20
	RZUT ZADASZENIA NR 2			
projektant	dr inż. R. Mes nr upr. LOD/0338/PWOK/05	podpis	data 03.2012	nr rys K2-17
asystent proj.	mgr inż. Damian Banaszczyk		data 03.2012	nr strony
sprawdz.	mgr inż. R. Kaluża nr upr. LOD/BO/0570/D.10/01/WŁ	podpis	data 03.2012	