KOSZTORYS OFERTOWY UPROSZCZONY formularz

NAZWA INWESTYCJI : Remont kompleksowy budynku Komisariatu Policji w Darłowie- I etap
ADRES INWESTYCJI : Darłowo ul. Rzemieślnicza 48
INWESTOR : Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie
ADRES INWESTORA : Szczecin ul.Małopolska 47

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE :

Wartość kosztorysowa robót brutto : zł
Słownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. przedm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
Posterunku Policji w Darłowie- 1 etap						
1		**Termomodernizacja ścian zewnętrznych**				
1 d.1	KNR 0-23 2611-01	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą poprzez oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m^2	504.98		
2 d.1	KNR 0-23 2611-02	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą poprzez jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT	m^2	504.98		
3 d.1	KNR 0-23 2614-02	Ocieplenie ścian budynków w systemie STOPTER z cegły płytami styropianowymi o grubości 5cm przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża i ręcznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki	m^2	37.94		
4 d.1	KNR 0-23 2614-02	Ocieplenie ścian budynków w systemie STOPTER z cegły płytami styropianowymi o grubości 7 cm przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża i ręcznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki	m^2	14.33		
5 d.1	KNR 0-23 2614-02	Ocieplenie ścian budynków w systemie STOPTER z cegły płytami styropianowymi o grubości 8 cm przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża i ręcznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki	m^2	16.76		
6 d.1	KNR 0-23 2614-02	Ocieplenie ścian budynków w systemie STOPTER z cegły płytami styropianowymi o grubości 10cm przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża i ręcznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki	m^2	111.26		
7 d.1	KNR 0-23 2614-02	Ocieplenie ścian budynków w systemie STOPTER z cegły płytami styropianowymi o grubości 12cm przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża i ręcznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki	m^2	25.15		

Norma PRO Wersja 4.34 Nr seryjny: 26719

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. przedm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
8 d.1	KNR 0-23 2614-02	Ocieplenie ścian budynków w systemie STOPTER z cegły płytami styropianowymi o grubości 15cm przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża i ręcznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki	m^2	205.8		
9 d.1	KNR 0-23 2614-02	Ocieplenie ścian budynków w systemie STOPTER z cegły płytami styropianowymi o grubości 17cm przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża i ręcznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki	m^2	50.65		
10 d.1	KNR 0-23 2614-08	Ocieplenie ościeży o szerokości do 30cm z cegły w systemie STOPTER płytami styropianowymi przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża i ręcznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki	m^2	70.8		
11 d.1	KNR 0-23 2614-10	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym przy ociepleniu ścian budynków w systemie STOPTER płytami styropianowymi przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża i ręcznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej	m	354		
12 d.1	KNR 0-23 2614-11	Zamocowanie listwy cokołowej przy ociepleniu ścian budynków płytami styropianowymi systemem STOPTER przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki	m	64.08		
13 d.1	KNR 0-28 2621-06	Przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach przy ociepleniu ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką w technologii DRYVIT DRYSULATION	m^2	461.89		
14 d.1	KNR 0-28 2621-07	Przyklejenie jednej warstwy siatki na ościeżach przy ociepleniu ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką w technologii DRYVIT DRYSULATION	m^2	70.8		

Norma PRO Wersja 4.34 Nr seryjny: 26719

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. przedm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
15 d.1	KNR 0-23 0931-02	Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mineralnego ATLAS CERMIT DR 20 lub SN 20 o grubości 2mm na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych	m^2	461.89		
16 d.1	KNR 0-23 0931-04	Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mineralnego ATLAS CERMIT DR 20 lub SN 20 o grubości 2mm na ościeżach o szerokości do 30cm	m^2	70.8		
17 d.1	KNR 0-23 0931-01	Nałożenie na podłoże podkładowej masy tynkarskiej	m^2	37.29		
18 d.1	KNR 0-23 0931-05	Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mineralnego ATLAS CERMIT DR 20 lub SN 20 o grubości 2mm na słupach prostokątnych	m^2	37.29		
19 d.1	KNR 0-33 28-01	Malowanie elewacji	m^2	569.98		
20 d.1	KNR 0-33 14-08	Ocieplenie ścian budynków w technologii STO THERM CERAMIC płytami styropianowymi grubości 14cm z okładziną z płytek klinkierowych 25x6cm	m^2	43.09		
21 d.1	KNR 4-01 1301-01	Rozebranie krat stalowych	m^2	55.08		
22 d.1	KNR 2-02 1210-02	Kraty stalowe, prętowe stałe osadzone w ścianach o powierzchni do 2m2	m^2	13.745		
2		**Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej**				
23 d.2	KNR 0-19 0928-05	Demontaż i montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCW o powierzchni do 1,0m2	m^2	14.58		
24 d.2	KNR 0-19 0928-06	Demontaż i montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCW o powierzchni do 1,5m2	m^2	89.64		
25 d.2	KNR 0-19 0928-07	Demontaż i montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCW o powierzchni ponad 1,5m2	m^2	14.4		
26 d.2	KNR 0-19 0928-10	Demontaż i montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCW o powierzchni do 2,5m2	m^2	2.25		
27 d.2	KNR 0-15 0526-01	Wykonanie konstrukcji nośnej dla osadzenia okien w połaci dachowej	m	2.2		
28 d.2	KNR 0-15 0526-02	Osadzenie okien w połaci dachowej	szt	1		
29 d.2	KNR 0-19 0931-06	Wymiana drzwi drewnianych na drzwi metalowe jednoskrzydłowe	m^2	5.535		

Norma PRO Wersja 4.34 Nr seryjny: 26719

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. przedm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
30 d.2	KNNR-W 2 W1002-03	Bramy garażowe podnoszone mechanicznie	szt	3		
31 d.2	KNR 0-19 0931-08	Wymiana drzwi drewnianych na drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe	m^2	2.46		
32 d.2	KNR 0-19 0931-11	Wymiana witryn drewnianych na PCV	m^2	0.504		
33 d.2	KNR 4-01 0535-01	Rozbiórka parapetów zewnętrznych	m^2	22.35		
34 d.2	KNR 0-33 18-08	Montaż gzymsów i parapetów typu FA	m	89.4		
3		**Termomodernizacja poddasza i pokrycie dachowe**				
35 d.3	KNR 2-02 0615-01	Izolacje cieplne poziome z kruszyw sztucznych (np. keramzyt, glinoporyt) grubości 10cm	m^2	307.67		
36 d.3	KNR 2-02 0615-02	Izolacje cieplne poziome z kruszyw sztucznych (np. keramzyt, glinoporyt) - dodatek za 1cm ponad 10cm grubości	m^2	307.67		
37 d.3	KNR 2-02 0609-03	Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji jednowarstwowe z płyt styropianowych na sucho	m^2	90.44		
38 d.3	KNR 0-22 0527-01	Krycie dachów papą termozgrzewalną DKD na podłożu betonowym	m^2	510.659		
39 d.3	KNR 0-22 0529-06	Obróbki kominów przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej DKD	m obwodu	33.12		
40 d.3	KSNR 3 0607-05	Obróbki blacharskie z blachy ocynkowanej z rozbiórką gzymsów i pasów elewacyjnych	m^2	27.93		
41 d.3	KNR 4-01 0535-04	Rozbiórka rynny z blachy nie nadającej się do użytku	m	62.9		
42 d.3	KNR 4-01 0535-06	Rozbiórka rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m	52.52		
43 d.3	KNR 0-15 0528-04	Rynny dachowe z blachy stalowej powlekanej o średnicy 15cm	m	62.9		
44 d.3	KNR 0-15 0529-03	Rury spustowe z blachy stalowej powlekanej o średnicy 12cm	m	52.52		
4		**Rusztowania**				
45 d.4	KNR 2-02 1604-01	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10m	m^2	669.321		
5		**Schody zewnętrzne**				
46 d.5	KNR 4-01 0212-03	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych	m^3	3.822		
47 d.5	KNR 4-01 0102-01	Wykopy wąskoprzestrzenne nieumocnione o szerokości dna do 1,5m, głębokości do 1,5m w gruncie kategorii I-II	m^3	0.918		
48 d.5	KNR 2-02 0206-01	Ściany betonowe grubości 20cm proste z ręcznym układaniem betonu o wysokości do 3,0m	m^2	7.36		

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. przedm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
49 d.5	KNR 2-02 0206-05	Ściany betonowe grubości 20cm z ręcznym układaniem betonu - dodatek za każdy 1cm różnicy grubości	m^2	7.36		
50 d.5	KNR 2-02 0207-01	Ściany żelbetowe grubości 8cm z ręcznym układaniem betonu o wysokości do 3,0m	m^2	1.6		
51 d.5	KNR 2-02 0207-07	Ściany żelbetowe z ręcznym układaniem betonu - dodatek za każdy 1cm różnicy grubości	m^2	1.6		
52 d.5	KNR 2-02 0218-02	Schody żelbetowe proste na płycie grubości 8cm z ręcznym układaniem betonu	m^2	13.9		
53 d.5	KNR 2-02 0218-06	Schody żelbetowe z ręcznym układaniem betonu - dodatek za każdy 1cm różnicy grubości płyty schodowej	m^2	13.9		
54 d.5	KNR 4-01 0108-19	Wywiezienie gruzu żwirobetonowego i żelbetowego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km	m^3	3.822		
55 d.5	KNR 2-02 0290-01	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gładkie	t	0.136		
6		**Gzyms, attyka**				
56 d.6	KNR 4-04 0508-05	Rozebranie pokrycia dachowego z płyt azbestowo-cementowych falistych nie nadających się do użytku	m^2	27.93		
57 d.6	KNR 4-04 0804-02	Rozebranie balustrad z kształtowników stalowych w poziomie kondygnacji II	m	29.28		
58 d.6	Kalkulacja indywidualna	Montaż konstrukcji wsporczej pod blachodachówkę	kpl	1		
59 d.6	NNRNKB 202 0536-01	Pokrycie blachą powlekaną dachówkową na łatach dachów o nachyleniu połaci ponad 85% o powierzchni do 25m2	m^2	27.93		

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS

	RAZEM
RAZEM	
VAT [V]	
RAZEM	

OGÓŁEM

Słownie:

Norma PRO Wersja 4.34 Nr seryjny: 26719