



NR POM.	NAZWA POM.	POWIERZCHNIA	WYK. PODŁOGI	SUFIT PODWIESZANY
-1.1	Komunikacja	144,28 m ²	terakota	rasztowy
-1.2	Sala ćwiczeń	47,68 m ²	mat. gumowana	rasztowy
-1.3	Szklarnia do sali ćwiczeń	7,79 m ²	mat. gumowana	rasztowy
-1.4	Magazyn	4,76 m ²	terakota	-
-1.5	Lazienka + WC	8,38 m ²	terakota	-
-1.6	Mag. dowodów rzeczowych	14,79 m ²	terakota	-
-1.7	Szklarnia akt tajnych	15,62 m ²	terakota	-
-1.8	Pomieszczenie pomiarowe	7,45 m ²	terakota	-
-1.9	Komunikacja	4,99 m ²	terakota	-
-1.10	Szklarnia akt tajnych	22,75 m ²	terakota	-
-1.11	Przedział wody i agregat podwyższający ciśnienie wody	9,57 m ²	terakota	-
-1.12	Wentylatornia	18,62 m ²	terakota	-
-1.13	Komunikacja	6,18 m ²	terakota	-
-1.14	Magazyn NPP	17,97 m ²	terakota	-
-1.15	Mag. środków chemicznych	5,46 m ²	terakota	-
-1.16	Magazyn amunicji	5,46 m ²	terakota	-
-1.17	Mag. broni alarmowej	14,59 m ²	terakota	-
-1.18	Komunikacja	6,52 m ²	terakota	rasztowy
-1.19	Lazienka + WC	13,20 m ²	terakota	-
-1.20	Mag. środków kryształowych	3,36 m ²	terakota	-
-1.21	Mag. druków	3,96 m ²	terakota	-
-1.22	Szklarnia Wydziału RD i konwojowego (22os)	21,54 m ²	terakota	rasztowy
-1.23	Klatka schodowa	22,38 m ²	terakota	-
-1.24	Mag. Wydziału RD	8,82 m ²	terakota	-
-1.25	Mag. sprzętu kwaterunkowego	18,41 m ²	terakota	-
-1.26	Szklarnia damska (12os)	12,19 m ²	terakota	rasztowy
-1.27	Lazienka + WC	11,93 m ²	terakota	-
-1.28	Komunikacja	3,30 m ²	terakota	rasztowy
-1.29	Garaz	380,83 m ²	wyl. bet.-farba do betonu	-
-1.30	Komunikacja	5,17 m ²	terakota	-
-1.31	Magazyn	1,40 m ²	terakota	-
-1.32	Klatka schodowa	25,57 m ²	terakota	-
-1.33	Wentylatornia	12,87 m ²	terakota	-
-1.34	Lazienka + WC	23,96 m ²	terakota	-
-1.35	Szklarnia OPI (40os)	34,78 m ²	terakota	rasztowy
-1.36	Szklarnia DZ (27os)	25,72 m ²	terakota	rasztowy
-1.37	Lazienka + WC	17,90 m ²	terakota	-
-1.38	Warsztat konserwatora Pok. robotnika gospodarczego (20s)	22,87 m ²	terakota	-
-1.39	Szklarnia konserwatora i robotnika gospodarczego (20s)	3,72 m ²	terakota	-
-1.40	WC	4,25 m ²	terakota	-
-1.41	Palarnia	13,74 m ²	terakota	rasztowy
-1.42	Pokoje sprzątaczek (30s)	15,01 m ²	terakota	rasztowy
-1.43	Wzrost ciepły	50,22 m ²	terakota	-
-1.44	Rozdzielnia główna + UPS	15,01 m ²	terakota	-
SUMA		1137,07 m ²		

UWAGI:

1. H₀ - Wysokość parapetów okien podana do poziomu warstwy wykończeniowej podłogi
2. H₀ - Wysokość otworu okiennego w murze nie uwzględniająca parapetu podana do poziomu warstwy wykończeniowej podłogi
3. Obwodowy przewód kominiowy wymiarów po wykonaniu instalacji kanalizacyjnych. Lokalizację otworów rewizyjnych w obudowach dostosować do rewizji wykonanej w kanalizacji.
4. Powierzchnia użytkowa pomieszczeń określona została na podstawie normy PN-70B-02365 (nie uwzględniając warstw wykończeniowych ścian)
5. Przejścia przewodów instalacyjnych o średnicy powyżej 4cm przez stropy na wszystkich kondygnacjach naziemnych - zabezpieczyć p-poz do odporności min. EI60 (oprócz instalacji ks w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych znajdujących się w jednym pionie, pod warunkiem że pion ks nie przechodzi przez pomieszczenia o innej funkcji)
6. Przejścia instalacji przez pomieszczenia wydzielone p-poz zabezpieczyć kłami lub opaskami do wymaganej odporności ogniowej tych pomieszczeń.
7. W pomieszczeniach prześluchani i okazy na I piętrze oraz wszystkich pomieszczeniach w piwnicy nie przewiduje się pracy stałej oraz dłuższego pobytu osób (maksymalny czas pracy 2h)
8. W części garażowej - strop REI 120.
9. W pozostałej części budynku - strop REI 60.
10. Główna konstrukcja nośna budynku R 120.

Uwaga:
CZERWONYM KOLOREM zaznaczono projektowane zmiany

INWESTPROJEKT - ZACHÓD		INWEST	
Spółka z o.o. Łódź ul. Narutowicza 7/9		PROJEKT	
nazwa obiektu	BUDYNEK KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI WRAZ Z ZESPŁEM BUDYNKÓW TOWARZYSZĄCYCH	branża	ARCH
adres	Stargard Szczeciński, ul. Warszawska 29 dz.nr 464, obręb 11	skala	1:100
temat rysunku	RZUT PIWNICY- projekt zmian do pozwolenia na budowę nr 632/2011	nr rys	
projektant	mgr inż. arch. B. Czyżykowski nr upr. 440/69/WV	podpis	data 08.2013
asystent proj.		podpis	data
sprawdz.	mgr inż. arch. A. Adamczewska nr upr. 386/69	podpis	data 08.2013
		nr strony	