




ZASADA KONSTRUOWANIA  
KRAT OKIENNYCH Z SIATKĄ



ELEWACJA PÓŁNOCNO-ZACHODNIA  
SKALA 1:100

ELEWACJE BUDYNKU NIE PODLEGAJĄ DOCIEPLENIU  
- NALEŻY PRZEPROWADZIĆ ICH RENOWACJĘ ZGODNIE  
Z PROGRAMEM PRAC KONSERWATORSKICH



- TYNKI GZYMSÓW, BONI - NCS W KOLORZE S 1002 B  
LUB RAL7047 (JASNOSZARY)
- TYNKI COKÓW - NCS W KOLORZE S 7502 B  
LUB RAL7015 (CIEMNY GRAFITOWY)
- PROJ. POKRYCIE Z NATURALNEGO ŁUPKA DACHOWEGO,  
W KOLORZE ZBLIŻONYM DO ŁUPKA KAMIENNEGO, UKŁADANEGO W "KARO"

- CEGŁA POZOSTAWIONA W NATURALNYM KOLORZE
- STOLARKA OKIENNA W KOLORZE BIAŁYM
- EL. WYKOŃCZENIOWE - RYNNY I RURY SPUSTOWE,  
Z BL. CYNKOWO-TYTANOWEJ, POZOSTAWIONE  
W NATURALNYM KOLORZE CYNKU

<div>A</div>		OBIEKT: Budynek Komisariatu Policji II w Koszalinie		DATA maj 2014 r.
ADRES:		Koszalin, ul. Krakusa i Wandy 11, dz.nr 46/2		SKALA 1 : 100
NAZWA RYS.:		Elewacja północno-zachodnia		
PROJEKTANT:		mgr inż. arch. Jan Drzazga A/PB/8300/240/83		NR. RYS. 10
SPRAWDZIŁ:		mgr inż. arch. Mikołaj Krajewski A/PB/8300/153/83		
OPRACOWAŁ:		mgr inż. Wojciech Guzinski		