



T2-2



T2-2

$$P_i = 20,84 \text{ kW}$$



TW-ZESTAWIENIE APARATÓW.

10	ST-KL	STEROWNIK KLIMATYZACJA (DOSTARCZA DOSTAWCA KLIMATYZATORÓW)	SZT	1
9	(SWK-1)-(SWK-3)	PRZELĄCZNIK ZAŁĄCZONY 16A 250V W OBUDOWIE NATYKNOWEJ	SZT	3
8	53	WYŁĄCZNIK SCHODOWY 16A 250 V W OBUDOWIE NATYKNOWEJ.	SZT	1
7	52	WYŁĄCZNIK 1-BIEG: 16 A 250 V W OBUDOWIE NATYKNOWEJ.	SZT	1
6	51	PRZECISK "SWIATŁO" 16A 250V W OBUDOWIE NATYKNOWEJ	SZT	1
5	5	PŁYTA Z PCV 350x450x4 mm	SZT	1
4	4	LUSTWA ZACISKOWA – ZŁOSKI ŻM-2,5	SZT	1
3	3	SZYMA INSTALACYJNA TH-35 L=350 mm	SZT	1
2	2	KATOWNIK KB-4	SZT	2
1	1	OBUDOWA WNEKOWA n.p. OW 45-1,5 H. SYPMENSKI, BRZIMCZY PRZESZKŁONE.	SZT	1
1	2	3	4	5
LP	OZNACZENIE	WYSZCZEGÓLNIENIE	J.M.	IŁOŚĆ

10	K2	STYCZNIK 4-BEG 400V AC 25A STEROWANIE 250V AC	SZT	1
9	Z1	KOMPENSATOR DO STEROWANIA PRZEAŁAZNIKOW BISTABILNYCH PRZOSKAMI PODŚWETLANIAMI	SZT	1
8	K1	PRZEAŁAZNIK BISTABILNY 230V AC 16A 1Z	SZT	1
7	F131-F163	WYŁĄCZNIK BISTALACYJNY 1-BEG B-16	SZT	15
6	F13-F16	WYŁĄCZNIK RÓZNICOWOPRĄDOWY 2-BEG 40-30-AC	SZT	4
5	F1-F12,F17	WYŁĄCZNIK INSTALACYJNY 1-BEG B-10	SZT	13
4	H1-3	LAMPKA SYGNAŁIZACYJNA TRÓJFASZOWA	SZT	1
3	FF	OGRAŃCZNIK PRZEPŁĘG 4-BEG TYPU 2	SZT	1
2	Q1	ROZŁĄCZNIK IZOLACYJNY 4-BEG 63 A	KPL	1
1	1	ROZDZIELNICA WNEKOWA 4x18 PRZEMICZNY IZOLACYJNE BIAŁE Z ZAMKIEM	SZT	1
1	2	3	4	5
LP	OZNACZENIE	WYSZCZEGÓLNIENIE	J.M.	IŁOŚĆ

Projektant	mgr inż. P. Baidoga Up-A/PNB/6300/65/98	05.14	Obiekt: KOMISARIAT POLICJI II W KOSZALINIE. 75-078 KOSZALIN, UKRAUSKA I WANDY II, DZ. 46/2.
Sprawdził	mgr inż. W. Jasniak Up. GI-V-43/25/77	05.14	
Nazwiska _____ Data _____ Podpis _____			Treść: ROZDZIELNICA T2-2. SCHEMAT IDEOWY.
Nr. Umowy _____ Nr. Rysunku _____			Skala: 1:10 11/12