



NADPROŻA STALOWE  
SKALA 1:20



TECHNOLOGIA WYKONANIA NADPROŻY STALOWYCH W ŚCIANIE ISTNIEJĄCEJ:

1. NA ŚCIANIE WYTRASOWAĆ OBRYS OTWORU.
2. PODSTEMPLOWAĆ STROP.
3. W ISTNIEJĄCEJ ŚCIANIE WYKUĆ POZIOMĄ BRUZDĘ WYSOKOŚCI BELKI ZWIĘKSZONĄ O 40-50 mm. GŁĘBOKOŚĆ OPARCIA NA PODPORACH MIN. 25 cm Z KAŻDEJ STRONY.
4. NA PODPORACH WYKONAĆ PODUSZKI BETONOWE Z BETONU B-15, O GRUBOŚCI MIN. 10 cm I DŁUGOŚCI MIN. 25 cm.
5. BRUZDĘ PRZEMYĆ ZACZYNNYM CEMENTOWYM I WSTAWIĆ BELKĘ STALOWĄ, KTÓRĄ NALEŻY CZASOWO ZAMOCOWAĆ DREWNIANYMI KLINAMI, A NASTĘPNIE PRZESTRZEŃ WOKÓŁ KOŃCÓW BELEK WYPEŁNIĆ TWARDOPLASTYCZNĄ ZAPRAWĄ CEMENTOWĄ, OTWÓR MIĘDZY BELKĄ A MUREM WYPEŁNIĆ RZĄDKĄ ZAPRAWY CEMENTOWĄ, Z KOLEI MIĘDZY GÓRNĄ PÓLKĘ BELKI A MUR WPROWADZIĆ WILGOTNĄ ZAPRAWĘ CEMENTOWĄ DOKŁADNIE UBIAJĄC.
6. DRUGĄ BELKĘ NADPROŻA MOŻNA ZAŁOŻYĆ PO OK. 5 DNIACH OD ZAMONTOWANIA PIERWSZEJ.
7. PO KOLEJNYCH 5 DNIACH ROZEBRAĆ PODSTEMPLOWANIE I WYBURZYĆ FRAGMENT ŚCIANY UZYSKUJĄC POŻĄDANY OTWÓR.
8. NA STOPKI BELEK NAŁOŻYĆ SIATKĘ STALOWĄ I OTYNKOWAĆ OŚCIEŻA UZYSKANEGO OTWORU.



- ZAKRES OPRACOWANIA
- PROJEKTOWANE ZAMUROWANIA
- PROJEKTOWANE WYBURZENIA

RZUT PIWNIC  
SKALA 1:100

<div>A</div>		OBIEKT: Budynek Komisariatu Policji II w Koszalinie		DATA czerwiec 2013 r.
ADRES:		Koszalin, ul. Krakusa i Wandy 11, dz.nr 46/2		SKALA 1 : 100
NAZWA RYS:		Rzut piwnic		
PROJEKTANT:		mgr inż. arch. Jan Drzazga A/PB/8300/240/83		NR. RYS. 2
SPRAWDZIŁ:		mgr inż. arch. Mikołaj Krajewski A/PB/8300/153/83		
OPRACOWAŁ:		mgr inż. Wojciech Guzinski		

RUCH DROGOWY

POMIESZCZENIA ABW

POMIESZCZENIA ABW

MAGAZYN DEPOZYTÓW

ZESPÓŁ SIŁOWNI Z SZATNIAMI I NATRYSKAMI

WYKAZ POMIESZCZEŃ

NR POM.	NAZWA POMIESZCZENIA	POW. UŻYTKOWA [m <sup>2</sup> ]
-1.1	WC „K” + natryski	7,44
-1.1A	szatnia „K”	9,06
-1.2	siłownia	115,80
-1.6	szatnia „M”	22,15
-1.7	WC „M” + natryski	15,45
-1.8	mag. sprzętu prewencji	21,10
-1.9	magazyn broni	21,50
-1.10	magazyn broni	20,00
-1.11	szatnia przew. psów	19,95
-1.11A	pom. czyszc. broni	19,95
-1.12	pom. przewod. psów	19,50
-1.13	WC	9,70

WYKAZ POMIESZCZEŃ

NR POM.	NAZWA POMIESZCZENIA	POW. UŻYTKOWA [m <sup>2</sup> ]
-1.14	magazyn	4,06
-1.16	pom. socjalne dla prac. warsztatu	23,66
-1.17	WC dla prac. warsztatu	8,96
-1.17A	szatnia dla prac. warsztatu	15,53
-1.18	pom. techniczne	22,30
-1.19	rozd. c.o.	7,40
-1.20	pomieszczenie C.W.U.	22,00
-1.21	pom. rozdzielni elektrycznej	9,20
-1.22	szatnia	11,55
-1.22A	WC + natryski	9,78
-1.25	szatnia „K”	13,76
-1.25A	WC „K” + natryski	12,32

WYKAZ POMIESZCZEŃ

NR POM.	NAZWA POMIESZCZENIA	POW. UŻYTKOWA [m <sup>2</sup> ]
-1.26	WC „M” + natryski	19,77
-1.26A	szatnia „M”	29,11
-1.27	WC	4,16
-1.28	WC dla prac. warsztatu	9,00
-1.29	magazyn	19,95
-1.30	magazyn	19,48
-1.35	suszarńia „M”	8,24
-1.36	suszarńia „K”	8,13
-1.37	magazyn	20,40
-1.38	mag. depozytów	22,10
-1.39	mag. depozytów	12,10
-1.40	mag. depozytów	23,61
-1.41	mag. depozytów	20,73
-1.42	mag. depozytów	34,41
-1.43	magazyn	4,70
-1.44	komunikacja	11,12
-1.47	pom. gospodarcze	10,47

WYKAZ POMIESZCZEŃ

NR POM.	NAZWA POMIESZCZENIA	POW. UŻYTKOWA [m <sup>2</sup> ]
-1.50	klatka schodowa	4,40
-1.51	komunikacja	152,42
-1.51A	komunikacja	2,43
-1.52	klatka schodowa	7,74
-1.53	klatka schodowa	3,91
RAZEM PIWNICA		910,40
-1.31	mag. ABW	19,60
-1.32	mag. ABW	19,90
-1.33	mag. ABW	20,30
-1.34	mag. ABW	21,10
-1.54	pom. ABW- komunikacja	9,70
-1.55	pom. ABW- komunikacja	17,20
-1.56	pom. ABW- komunikacja	4,00
RAZEM PIWNICA ABW		111,80

SZCZEGÓŁ „A”  
SKALA 1:20

