




RZUT PRZYZIEMIA skala 1:100
INSTALACJA WOD.-KAN.



BUDYNEK GARAŻOWY NR 2



ZESTAWIENIE PODEJŚĆ DO PRZYBORÓW

opis	podejście
umywalka	16x2
płuczka ustępowa	16x2

ZESTAWIENIE ODPIŁYWÓW OD PRZYBORÓW

opis	podejście
umywalka	40/50mm
płuczka ustępowa	110mm

UWAGA: Przewody wody prowadzić z zachowaniem swobody odkształceń. Stosować połączenia p=10bar zaciskowe zaprasowywane, tj. trójniki, podejścia itp.

UWAGA:

- Wszystkie średnice wody podano jako PE-AL-PE.
- Prowadzenie przewodów pod posadzką i po ścianie w brzdach – podejścia od dołu ze ściany.
- Przejścia przez przegrody w tulejach ochronnych.
- Przewody prowadzić w rurach osłonowych PESZEL.
- Podejścia pod zawory czepalne i ze złączką do węży na wysokości ok.50cm nad posadzką.
- Odpiływ z umywalki oraz ustępu podłączyć bezpośrednio do proj. agregatu rozdrabniającego – odprowadzić do najbliższego proj. pionu kanalizacji sanitarnej ks3 w budynku głównym do pom. nr 029 (sanitariat).

OZNACZENIA:

- kanalizacja sanitarna
- woda zimna/c.w.u.
- PS proj. agregat rozdrabniający – pompa tłocząca SFA typ SANITOP Silence P=400W (1x 230V)
- PE proj. podgrzewacz elektryczny KOSPEL typ EPJ-3,5 P=3,5kW (1x 230V)

OBIEKT	BUDYNEK KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI			
ADRES	KOŁOBRZEG ul. KILIŃSKIEGO 1, dz. nr 64			
PROJEKTOWAŁ	imię i nazwisko	nr uprawnień	podpis	branża
SPRAWDZIŁ	mgr inż. Marcin Cieśliński	ZAP/79/POOS/04		S
	mgr inż. Marcin Wilczek	ZAP/123/PWOS/04		nr rys.
				5
skala: 1:100		data: czerwiec 2014r.		