


RZUT DACHU 1:100




ŹNACZENIA:

- instalacja odgromowa - drut FeZnØ8mm
- zwód pionowy masztu odgromowego
- zbęcze kontrole
- drążek izolacyjny dł 1m

UWAGI:

- ODGROMOWĄ ANTENY ZLOKALIZOWANEJ NA MASZCIE ZAPROJEKTOWANO JAKO ZWÓD PIONOWY MASZTU ANTENOWEGO Z DRUTU OCYNKOWANEGO TYPU DFeZnØ8 MOCOWANY DO MASZTU ZA POMOCĄ DRĄŻKÓW IZOLACYJNYCH O dł. 1m.
- PROJEKTOWANE ZŁĄCZA KONTROLNE MONTOWAC DO KONSTRUKCJI BUDYNKU NA WYS. OKOŁO 1,0m
- UMIEŚCIĆ W PUSZCZE I ŁĄCZYĆ BEDNARĄ FeZn 25x4mm Z UZIOMAMI SZPIKOWYMI
- INSTALACJĘ UZIEMIACIĄ ZAPROJEKTOWANO Z WYKORZYSTANIEM UZIOMÓW PIONOWYCH SZPIKOWYCH
- POŁĄCZENIA W ZIEMI SPRAWIANE I ZABEZPIECZONE ANTYKOROZYJNIE.
- ŁĄCZNA WYPADKOWA OPORNOŚĆ UZIEMIENIA Ru<100m.



GŁ. PROJEKTANT		mgr inż. Zbigniew Kozak		ZAP/0199/PWOE/08	
OPRACOWAL		inż. Piotr Świątoń			
SPRAWDZIŁ		mgr inż. Marek Mielczarek		ZAP/0146/PWOE/07	
WYKONACIEL BUDOWY		mgr inż. JAN KISIELEWICZ		85/64	
OBIEKT: POSTERUNEK POLICJI W MIĘDZYZDRÓJACH					
ADRES: MIĘDZYZDRÓJE, UL. Kopernika 2, dz.nr 190 woj. zachodniopomorskie					
STADIUM DOKUMENTACJI: p.b.			SKALA	1:100	
CZĘŚĆ: PRZEBUDOWA BUDYNKU NA POSTERUNEK POLICJI					
TREŚĆ RYS.					
RZUT DACHU - INSTALACJA ODGROMOWA					