


PRZEKRÓJ A-A 1:100



SZ	Ściany zewnętrzne
Ściany zewnętrzne ocieplić styropianem EPS70-031 o współczynniku $\lambda=0,031 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$ gr. 14 cm.	

STR-D	Stropodach niewentylowany
Stropodach niewentylowany ocieplić styropianem jednostronnie laminowanym papą EPS200-036 o współczynniku $\lambda=0,036 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$ gr. 14 cm.	

1xpapa klej. termicz. - proj.
styropian lamin. papą 14cm - proj.
2xpapa - istn.do rozbiórki
szlichta cementowa 3cm - istn.
warstwa keramzytu - istn.
pł. WPS na belkach stal.
tynk cem.-wap.

D

posadzka z PCV
strop drewniany
tynk cem.-wap na trzcinie


C

terakota
warstwa cementowa
polepa ocieplająca
strop Kleina
tynk cem.-wap.

B

pos. beton.
podkład beton.
podsypka piask.

A

GI. PROJEKTANT mgr inż. BOGDAN PANKANIN	20/SZ/75	
OPRACOWAŁ T.B. Z. POZNYSZ		
SPRAWDZIŁ mgr inż. arch. STANISŁAW DUDA	51/SZ/2000	
WŁAŚCICIEL BIURA mgr inż. JAN KISIELEWICZ	85/64	
OBIEKT: BUDYNEK POSTERUNKU POLICJI W MIĘDZYZDRÓJACH		NR UMOWY /U/13
ADRES: MIĘDZYZDRÓJE, UL. Kopernika 2, dz.nr 190 woj. zachodniopomorskie		
STADIUM DOKUMENTACJI: termomodernizacja		SKALA 1:100
CZĘŚĆ: TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU		NR RYSUNKU 7.
TREŚĆ RYS. PRZEKRÓJ A-A		DATA 11. 2013