



RZUT PARTERU 1:100

Lp	Przeznaczenie	m2	m3	n/h	m3/h	syst.	n/h	m3	syst
1	Kl.cchodowa	14,51	46,00	0,5	23,0	z biur	0,5x1,1	25,0	do p.
2	Serwerownia	5,55	17,59	0,5	18,0	zp.1	0,5x1,1	20,0	W1
3	Komunikacja	8,72	27,64	0,5	14,0	z biur	0,5x1,1	15,0	do p.
4	PdOZ+ wc	10,73	34,01	1,47	50,0		1,47x1,1	55,0	W1
5	Wezeł sanit. dyz.	4,63	14,68	3,41	50,0	z p.3	3,41x1,1	55,0	W1
6	Pom. SG	4,68	14,84						
7	Pom. SG	17,77	56,33						
8	Pom. SG	7,85	24,88						
9	Pom. SG	22,47	71,23						
10	Pom. dyżurnego	12,18	38,61	1,55	60,0		1,55x1,1	66,0	W1
11	WC niepełnospr.	3,85	12,20	4,1	50,0	z p.11	4,1x1,1	55,0	W1
11	Poczekalnia	15,6	49,45	1,21	60,0		1,21x1,1	66,0	W1
12	Pom. piek. kontakt.	10,36	32,84	1,83	60,0		1,83x1,1	66,0	W1



GL. PROJEKTANT	Roman Jędrzejewski	140/Sz/80		
OPRACOWAŁ	Roman Jędrzejewski sr	140/Sz/80		
SPRAWDZIŁ	inż. Mirosław Ambrozewicz	180/Sz/80		
WŁAŚCICIEL BIURA	mgr inż. Jan Kisielewicz	86/64		
OBIEKT:	KOMISARIAT POLICJI W MIĘDZYDZROJACH (istniejący budynek placówki straży granicznej)			NR UMOWY
ADRES:	MIĘDZYDZROJE, UL. Kopernika 2, dz.nr 190 woj. zachodniopomorskie			/U/13
STADIUM DOKUMENTACJI:	Projekt wykonawczy			NR RYSUNKU
			SKALA	
			1:100	3
CZĘŚĆ:	Instalacyjna. Instalacja wentylacji i klimatyzacji			DATA
TREŚĆ RYS.	Rzut parteru			Sierpień 2014r.