


RZUT PARTERU 1:100

Legenda:

- Oprawa oświetlenia awaryjnego działająca minimum 2h posiadająca certyfikat CNBOP o strumieniu świetlnym 100lm, IP44 wraz z piktogramem wskazującym kierunek ewakuacji
- Oprawa oświetleniowa o źródle światła 4x świetlówka liniowa TL5 14W zasilana z rozdzielni Y, obwodu X należąca do grupy sterowania Z
- Oprawa oświetleniowa montowana typu plafoniera o źródle światła 2x świetlówka kompaktowa niezintegrowana 18W zasilana z rozdzielni Y, obwodu X należąca do grupy sterowania Z
- Oprawa oświetleniowa montowana typu plafoniera IP 65 o źródle światła 2x świetlówka kompaktowa niezintegrowana 18W zasilana z rozdzielni Y, obwodu X, należąca do grupy sterowania Z
- Łącznik krzyżowy 10A 250V zasilany z rozdzielni Y należący do obwodu X sterujący grupą opraw Z
- Łącznik dwubiegunowy 10A 250V IP44 zasilany z rozdzielni Y należący do obwodu X sterujący grupą opraw Z
- Łącznik jednobiegunowy 10A 250V zasilany z rozdzielni Y należący do obwodu X sterujący grupą opraw Z
- Łącznik schodowy 10A 250V zasilany z rozdzielni Y należący do obwodu X sterujący grupą opraw Z
- Moduł awaryjny
- Wentylator z czujnikiem PIR zasilany z obwodu oświetleniowego X

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ W m2

1	Kl. schodowa	14,51
2	Wnęka serwera	5,55
3	Komunikacja	8,72
4	PDOZ+WC	10,73
5	Węzeł sanit.dyż.	4,63
6	Pom. SG	4,68
7	Pom. SG	17,77
8	Pom. SG	7,85
9	Pom. SG	22,47
10	Pom. dyżurnego	12,18
11	Poczekalnia	15,60
11a	WC niepełnospr.	3,85
12	P.pierwsz.kontaktu	10,36
		138,90



UWAGI:

- WŁĄCZNIKI OŚWIELEŃCIA MONTOWAĆ NA WYSOKOŚCI 1,15m OD POSADZKI POMIĘSZCZENIACH
- RURIKOWYCH ORAZ 1.40 W ŁAZIENKACH
- PRZEWODY ZSIŁAJĄCE OŚWIELEŃCIE YDY3...5x1.5mm2 UKŁADAC NA ŚCIANACH JAKO PODTRZĄKOWE ORAZ W KARBOWANYCH RURIKACH WINDUJOWYCH NA STELAŻU NAD SUFITEM PODMIESZANYM.
- OPRAWY OŚWIELEŃCOWE W PDOZ W WYKONANIU WANDALOODPORNYM DODATKOWO CHRONIONE SIATKĄ STALOWĄ

DL PROJEKTANT			
OPRACOWAŁ	mgr inż. Zbigniew Kozak	ZAP/0199/PWOE/08	
SPRAWDZIŁ	mgr inż. Piotr Świąg		
WYKONAŁ	mgr inż. Marek Mielczarek	ZAP/0146/PWOE/07	
OBIEKT	POSTERUNEK POLICJI W MIĘDZYZDRZOJACH	85/64	
ADRES	MIĘDZYZDRZÓJE, UL. Kopernika 2, dz.nr 190		
STADIUM DOKUMENTACJI	p.d.		
CZĘŚĆ	PRZEBUDOWA BUDYNKU NA POSTERUNEK POLICJI		
TREŚĆ RYS.	RZUT PARTERU - INSTALACJA OŚWIELEŃCOWA		

BIURO PROJEKTOWE
TECHNOLOGII I ARCHITEKTURY
ul. Kałabka 41/23, 71-524 Szczecin
tel. /+4891/ 421 24 77; fax. /+4891/ 423 04 13
tel. kom. 601 730 938

SKALA

1:100

WARIANT

E3

DATA

05. 2014