


- pref. okładzina z betonu płukanego, gr. 6,5 cm
- płyta zbrojona przeciwskurczowo, gr. 15,0 cm
- papa teremozgrzewalna
- podkład betonowy, gr. 10,0 cm
- podsypka piaskowa zagęszczona warstwami do poziomu fundamentów istniejących


- ŚCIANY ISTNIEJĄCE
- PROJEKTOWANE WYBURZENIA

UWAGA:
Beton: C16/20 (B20)
Stal: A-III (34GS)
Płytę wykonać na warstwie chudego betonu gr. 10,0 cm.



- pref. okładzina z betonu płukanego, gr. 6,5 cm
- płyta zbrojona przeciwskurczowo, gr. 15,0 cm
- papa teremozgrzewalna
- podkład betonowy, gr. 10,0 cm
- podsypka piaskowa, gr. 20,0 cm
- podsypka piaskowa zagęszczona warstwami do poziomu fundamentów istniejących

LOKALIZACJA:



<div>A</div>		OBIEKT: Komenda Powiatowa Policji w Kamieniu Pomorskim		DATA czerwiec 2015 r.
ADRES:		Kamień Pomorski, ul. Żwirki i Wigury 2, dz.nr 78/1		SKALA 1 : 50
NAZWA RYS.:		Schody zewnętrzne do PDOZ		
PROJEKTANT:		mgr inż. arch. Jan Drzazga A/PB/8300/240/83		NR. RYS. 9
SPRAWDZIŁ:		mgr inż. arch. Mikołaj Krajewski A/PB/8300/153/83		
OPRACOWAŁ:		mgr inż. Wojciech Guzinski		