







RK1.2

$P_i = 8{,}7$ kW

$P_{obl} = 3{,}5$ kW

UWAGA:

1. ROZDZIELNICĘ "RK1.2" ZASILIĆ TYMCZASOWO Z ROZDZIELNICY ISTNIEJĄCEJ "RGK" (PODETAP–I). DLA ZASILANIA TYMCZASOWEGO ROZDZIELNICY "RK1.2" W ROZDZIELNICY "RGK" ZAINSTALOWAĆ ROZŁĄCZNIK BEZPIECZNIKOWY R303 max 63 Z WKŁADKĄ DO2 25 A.
2. DOCELOWO ROZDZIELNICĘ "RK1.2" ZASILIĆ Z ROZDZIELNICY "RGG–B".
3. WLZ ZASILANIA TYMCZASOWEGO ZDEMONTOWAĆ.

LP	OZNACZENIE	WYSZCZEGÓLNIENIE	J.M.	ILOŚĆ
1	2	3	4	5
5	H1	LAMPKA SYGNALIZACYJNA 3–FAZOWA	SZT	1
4	F1–F711	WYŁĄCZNIK RÓŻNICOWOPRĄDOWY Z ZABEZP. PRZETĘŻENIOWYM 2–BIEG 230V C16–30–A	SZT	11
3	FF	OGRANICZNIK PRZEPIĘĆ 4–BIEG TYPU 2 DO SIECI TNS	SZT	1
2	Q1	ROZŁĄCZNIK IZOLACYJNY 4P 63 A	SZT	1
1	1	ROZDZIELNICA WNĘKOWA 4x12 63A IP40 IK07 II KL. OCHRONNOŚCI . DRZWICZKI IZOLACYJNE PŁASKIE Z ZAMKIEM.	SZT	1

Projektował	mgr inż. R. Bełdyga Upr. A/PNB/8300/85/80 spec. inst–inżynieryjna w zakresie inst. elektrycznych.	06.15	
Sprawdził	mgr inż. W. Jasiński Upr. GT–V–63/25/77 spec. inst–inżynieryjna w zakresie inst. elektrycznych.	06.15	
	Nazwiska	Data	Podpis

Obiekt: KOMENDA POWIATOWA POLICJI W KAMIENIU POMORSKIM. KAMIEŃ POMORSKI. ul. ŻWIRKI I WIGURY 2. DZ. 78/1 ETAP 2015.

Treść:

ROZDZIELNICA RK1.2. SCHEMAT IDEOWY.

Skala: 1:10

Nr. Umowy

Nr. Rysunku 11/13