

ZESTAWIENIE OPRAW OŚWIETLANIA AWARYJNEGO

- L – OPRAWA OŚWIETLANIA AWARYJNEGO DO ZABUDOWANIA W SUFFOJE PODMIESZCZONY, KORYTARZOWA 2,7 W LED, CZAS ŚWIECZENIA AWARYJNEGO 3h
M – OPRAWA OŚWIETLANIA AWARYJNEGO DO ZABUDOWANIA W SUFFOJE PODMIESZCZONY, KORYTARZOWA 2,7 W LED, CZAS ŚWIECZENIA AWARYJNEGO 3h
N – OPRAWA OŚWIETLANIA AWARYJNEGO DO ZABUDOWANIA W SUFFOJE PODMIESZCZONY, KORYTARZOWA 2,7 W LED, CZAS ŚWIECZENIA AWARYJNEGO 3h
P – OPRAWA OŚWIETLANIA AWARYJNEGO DO ZABUDOWANIA W SUFFOJE PODMIESZCZONY, KORYTARZOWA 2,7 W LED, CZAS ŚWIECZENIA AWARYJNEGO 3h

R – OPRAWA OŚW. EWAKUACYJNEGO np. VOYAGER LED ALU 3M – EDYNGSTRONIA

SYMBOL PIKTOGRAMU – MEDIOG INSTRUKCJI BEZP. POZ. BUDYNKU

UWAGA:

L – DOKŁADNE ROZMIESZCZENIE OPRAW OŚW. EWAKUACYJNEGO (R) USTALIĆ W TRAKCIE MONTAŻU Z RZECZYZOWNIĄ D.S. P.P.OZ.

OZNACZENIA

--- INSTALACJA EWAKUACYJNA (PRZEWÓD H0G5x1x1,5 mm²)

⊙ WA – PRZYŁOŻYK WYŁĄCZENIA AWARYJNEGO ZASILANIA – WYŁĄCZKA:

– ZASILANIE Z SIECI ENERGETYKI

– AGREGAT PRĄDOWY

– UPS

ZAKRES PRAC – PODETAP I

INSTALACJA WYKONANA W POMIESZCZENIACH:

PARTER – 0.30,0.31,0.32,0.33,0.34,0.35,0.36,0.37,0.38,0.39;

INSTALACJE OŚWIETLANIA AWARYJNEGO NALEŻY ZASILIĆ Z ROZDZIELNICZNY R1.2 – OBW NR120


W II PODETAPIE ZASILANIE INSTALACJI Z OBWODU NR 120 NALEŻY ZŁOŻYĆ W INST. ZASILIĆ Z ROR-B OBW NR 004

ZAKRES PRAC – PODETAP II

INSTALACJA WYKONANA W POMIESZCZENIACH:

PARTER – 0.2,0.3,0.35,0.36,0.37,0.38,0.39;

INSTALACJE OŚWIETLANIA AWARYJNEGO NALEŻY ZASILIĆ Z ROZDZIELNICZNY ROR-B – OBW NR 004



UWAGI JAK NA RYSUNKU 3-13

Projektował	mgr inż. M. KOSIŃSKI ul. A. P. 100/100 06-15	Obiekt: KOMENDA POWATOWA POLICJI W KAMIENIU POMORSKIM. KAMIEN POMORSKI, ul. ŻWIRKI I MGURY 2, DZ. 79/1 ETAP 2015
Sprawdził	mgr inż. M. KOSIŃSKI ul. A. P. 100/100 06-15	Treść:
	Podpis	Skala: 1:10
		Nr. Umowy
		Nr. Rysunku 3a/13