



- UWAGI:
- 1 – PRZEWODY INSTALACJI ZASILANIA KOMPUTERÓW NALEŻY UKŁADAĆ:
 - W POMIĘSZCZENIACH BIUROWYCH POD TYNKIEM ORAZ W KORYTACH INSTALAC. NAD SUFITEM PODWIESZONYM
 - NA KORYTARZU W KORYTAKACH KABLOWYCH WSPÓRNYCH DLA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA I ZASILANIA KOMPUTERÓW
 - 2 – PODŁOŻA DO PUZEK PODŁOGOWYCH W BIRKACH INSTALACYJNYCH POD POSADZKĄ.
 - 3 – GNIAZDO WYTYCZKOWE W POM. 0.20, 0.3 NALEŻY MONTOWAĆ W LISTWIE W LISTWIE DWUDZIELNEJ UJEŃ W SECI TELEINFORMATYCZNEJ
 - 4 – SZYME, UZEMIAJĄCĄ MONTOWAĆ NA ŚCIANE NA WYS. 0,3 m OD PODŁOGI.
 - 5 – DOPISZCZA SIĘ DROBNE ZMIANY LOKALIZACJI GNIAZD WYTYCZKOWYCH PO UZGODNIENIU Z INWESTOREM I ZATWIERDZENIU PRZEZ INSPEKTORA NADZORU.
- PA – PRZECISKI AWARYJNEGO WYŁĄCZENIA UPS-o

- DLA GNIAZD OZNACZONYCH SYMBELEM "A" NALEŻY STOSOWAĆ:
- PUSZKA PODTYNKOWA GŁĘBOKA 50 mm, 8 MOD (MODUŁ 22,5x45 mm)
 - UCHWYT UNIWERSALNY 8 MOD
 - RAMKA 8 MOD
 - GNIAZDO ZESPÓŁONE POCZYNOWE 4x2P+Z 16A/250V KOLOR CZERWONY, KODOWANE
 - KLUCZ DO GNIAZD Z BLOKADĄ – 4 szt
- DLA GNIAZD OZNACZONYCH SYMBELEM "B" (W PUSZKACH PODŁOGOWYCH) NALEŻY STOSOWAĆ:
- GNIAZDO POŁEDNYCZE 2P+Z 16A/250V KOLOR CZERWONY, KODOWANE – (4 szt)
 - KLUCZ DO GNIAZD Z BLOKADĄ – 4 szt
- DLA GNIAZD OZNACZONYCH SYMBELEM "C" NALEŻY STOSOWAĆ:
- PUSZKA IZOLACYJNA KOMPLETNA 4 MOD (MODUŁ 22,5x45 mm)
 - UCHWYT ZATRZĄSKIWANY 4 MOD 22,5x45 DO POKRYWY 65 MM
 - GNIAZDO ZESPÓŁONE PODWÓJNE 2x2P+Z 16A/250V KOLOR CZERWONY, KODOWANE
 - KLUCZ DO GNIAZD Z BLOKADĄ – 2 szt
- DLA GNIAZD OZNACZONYCH SYMBELEM "D" NALEŻY STOSOWAĆ:
- PUSZKA NATYNKOWA 8 MOD
 - UCHWYT UNIWERSALNY 8 MOD
 - RAMKA 8 MOD
 - GNIAZDO ZESPÓŁONE POCZYNOWE 4x2P+Z 16A/250V KOLOR CZERWONY, KODOWANE
 - KLUCZ DO GNIAZD Z BLOKADĄ – 4 szt
- DLA GNIAZD OZNACZONYCH SYMBELEM "E" NALEŻY STOSOWAĆ:
- PUSZKA NATYNKOWA 4 MOD
 - UCHWYT UNIWERSALNY 4 MOD
 - RAMKA 4 MOD
 - GNIAZDO ZESPÓŁONE PODWÓJNE 2x2P+Z 16A/250V KOLOR CZERWONY, KODOWANE
 - KLUCZ DO GNIAZD Z BLOKADĄ – 2 szt
- DLA GNIAZD OZNACZONYCH SYMBELEM "F" NALEŻY STOSOWAĆ:
- PUSZKA PODTYNKOWA 2 MOD
 - UCHWYT UNIWERSALNY 2 MOD
 - RAMKA 2 MOD
 - GNIAZDO POŁEDNYCZE 2P+Z 16A/250V KOLOR CZERWONY, KODOWANE – (4 szt)
 - KLUCZ DO GNIAZD Z BLOKADĄ – 2 szt

ZAKRES PRAC – PODETAP I

INSTALACJA WYKONANA W POMIĘSZCZENIACH:

PARTER: 0.30, 0.37

PIWNICA: -1.23

MLZ – ZASILANIE TYMCZASOWE WG. RYS. 1/13

ZAKRES PRAC – PODETAP II

INSTALACJA WYKONANA W POMIĘSZCZENIACH:

PARTER: 0.2, 0.3, 0.20, 0.21

PIĘTRO: 1.15, 1.16

MLZ – PRZEPŁĘCIE MLZ (TYMCZASOWEGO) DO ROZDZIELNICY RGG-B

Projektant	mgr inż. M. Kozłowski mgr inż. M. Kozłowski mgr inż. M. Kozłowski mgr inż. M. Kozłowski mgr inż. M. Kozłowski	06.15	06.15	Obiekt: KOMENDA POWATOWA POLICJA W KAMIENIU POMORSKIM. KAMIEŃ POMORSKI, ul. ŻNIWKI I WIGURY 2, DZ. 78/1 ETAP 2015.
Sprawdził	mgr inż. M. Kozłowski mgr inż. M. Kozłowski mgr inż. M. Kozłowski mgr inż. M. Kozłowski mgr inż. M. Kozłowski	06.15	06.15	Treść:
	Nazwisko	Data	Podpis	Skala: 1: 100
				Nr. Umowy
				Nr. Rysunku 5/13