




REJESTRACJA KPŚ




REJESTRACJA KMP



MONITORING ZEWNĘTRZNY



POM. ZASTĘPCY DYŻURNEGO 0/38(2)






ZAŁOŻENIA:
- W POMIESZCZENIU 0/38(2) MOŻLIWY JEST WGLĄD DO
OBRAZU WSZYSTKICH KAMER OBIEKTU (KMP I KPŚ)

REJESTRATORY W POMIESZCZENIU SERWEROWNI KMP

REJESTRATOR KMP
REJESTRATOR KPŚ

ZAŁOŻENIA:
- NALEŻY ZAPEWNIĆ MOŻLIWOŚĆ ZGRYWANIA MONITORINGU Z CAŁEGO BUDYNKU A (KMP I KPŚ)
- PRZY ZAŁOŻENIU ŻE REJESTRATOR KMP (34 Kamery) NAGRYWA STRUMIENIEM H.264, KAMERY 2MPX, 15 FPS, NAGRYWANIE 24H/DOBE, ARCHIWIZACJA 31 DNI - WYPOSAŻYĆ REJESTRATOR KMP W DYSKI O ŁĄCZNEJ POJEMNOŚCI MINIMUM 33 TB. REJESTRATOR KPŚ (34 Kamery) WYPOSAŻYĆ W DYSKI O ŁĄCZNEJ POJEMNOŚCI MINIMUM 33 TB.

LEGENDA CCTV:

-  - monitor LCD
-  - Kamera zewnętrzna megapikselowa 2.0 Mpx
-  - kamera kopułkowa megapikselowa 2.0 Mpx

| | | |
|---|---|-------------|
| PRZEBUDOWA WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA PODDASZA NA POMIESZCZENIA BIUROWE, BUDYNKU (A) PRZY UL.KASZUBSKIEJ 35 W SZCZECINIE PROJEKT WYKONAWCZY CZĘŚĆ 2A | | |
| JEDNOSTKA PROJEKTOWA: | | PODPIS/DATA |
| ATELIER XXI 70-535 SZCZECIN UL.ŚLISKA 1/4 T:4643763 M:695426810 E:atelier_xxi@wp.pl | | |
| PROJEKTANT | mgr inż. Patryk Dominik upr. proj. ZAP/0223/P001/09 | |
| SPRAWDZAJĄCY | mgr inż. Paweł Markowski upr. proj. ZAP/0081/P001/10 | |
| OPRACOWAŁ | inż. Konrad Stalmierski | |
| OBIEKT/ADRES: | | |
| KOMENDA MIEJSKA POLICJI UL.KASZUBSKA 35 DZ.NR 8/5 OBRĘB 1046 ŚRÓDMIEŚCIE SZCZECIN | | |
| INWESTOR: | | |
| KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI UL.MAŁOPOLSKA 47 70-515 SZCZECIN | | |
| RYSUNEK: | | |
| SCHEMAT POŁĄCZENIA SYSTEMU MONITORINGU | | |
| FAZA: | BRANŻA: | |
| P.W. | TELETECHNIKA | |
| SKALA: | MIEJSCE/DATA: | NR RYS.: |
| 1:100 | Szczecin, 05.2015 | PW/T/13 |