


RZUT PODDASZA-STRYCH

UWAGI:  
- ekspander montować nad sufitem podwieszonym  
- czujki podcepienia montować na wysokości 2,5 m (od powierzchni posadzki)  
- instalacje w korytarzach prowadzić nad sufitem podwieszonym w metalowym korycie dwudzielnym 100x200mm  
- instalacje odchodzące z korytarzów prowadzić nad sufitem podwieszonym w korycie 100x50mm  
- zejścia do urządzeń prowadzić pionowo w dół, z koryta w przestrzeni nad sufitem podwieszonym, podtyrkowo, w rurze RB20



RZUT PODDASZA

LEGENDA:

- KABEL UTP4x2x0,5 w RB 20 do KD
- KABEL UTP4x2x0,5 w RB 20 do CCTV
- wewnętrzny kontroler dostępu z czytnikiem
- zewnętrzny kontroler dostępu z czytnikiem
- przycisk wyjścia
- przycisk wyjścia ewakuacyjnego
- centralna kontrola dostępu
- stacja robocza - komputer PC z oprogramowaniem
- elektrozaplecze 12V DC
- rygiel 12V z czujnikiem nacisnięcia klamki
- kontroler z akumulatorem 7Ah
- kamera zewnętrzna megapikselowa 2.0 Mpx
- kamera kopułkowa megapikselowa 2.0 Mpx

PRZEBUDOWA WRAZ ZE ZMIANĄ SPÓSOBU UŻYTKOWANIA PODDASZA NA POMIESZCZENIA BIUROWE, BUDYNKU (A) PRZY UL. KASZUBSKIEJ 35 W SZCZECINIE PROJEKT WYKONAWCZY CZĘŚĆ 2A	
JEDYNOSTKA PROJEKTOWA:	PODPIS/DATA
ATELIER XX 70-535 SZCZECIN UL. GIEK 1/4 14-643-3763 M.835426810 E:atelier_xx@wp.pl	
PROJEKTANT mgr inż. Patryk Domicki mgr inż. Zdzisław Piotrowski	
SPRAWDZAJĄCY mgr inż. Piotr Marczak	
OPRACOWAŁ inż. Konrad Stankiewicz	
OBJEKT/ADRES: KOMENDA MIEJSKA POLICJA UL. KASZUBSKA 35 DZIAŁ 6/5 ORTEB 1046 ŚRÓDMIEŚCIE SZCZECIN	
INWESTOR: KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJA UL. MAKOPOLSKA 47 70-515 SZCZECIN	
RYSUNEK:	
BUDYNEK A/ RZUT PODDASZA/ PODDASZA-STRYCH - KD, CCTV	
FAZA:	
P.W.	TELETECHNIKA
SKALA: 1:100	MEJSCA/DATA: Szczecin, 05.2015
	NR RYS.: PW/T/03