

RZUT DACHU

STREFA S5

NAWIEWNIKI HIGROSTEROWANE W RAMIE NAD OKNEM

WYSOKOŚĆ GÓRY OTWORU WYMIAR OTWORU SZEROKOŚĆ×WYSOKOSC

KANAŁ WYWIEWNY W SUFICIE PODWIESZONYM

KANAŁ NAWIEWNY W SUFICIE PODWIESZONYM

MIEJSCOWA OBUDOWA PROJEKTOWANEJ INSTALACJI WOD.-KAN. PŁYTA GK EI60

UWAGI I UZGODNIENIA

POZIOM <ZERA> BUDYNKU PRZYJĘTO 0,00=---Mn.p.m.

1. ISTNIEJĄCE WARSTWY PODŁOGOWE (KLEPKA, PŁYTA PAŹDZIERZOWA, FOLIA) GR 12CM, W TRAKTACH POMIĘDZY KLATKAMI SCHODOWYMI, ZERWAĆ I ZASTĄPIĆ PŁYTĄ FERMACELL O GR. 3 CM WYRÓWNANIE POSADZEK DO POZIOMU SPOCZNIKÓW
2. USZKODZONY TYNK UZUPEŁNIĆ LUB W MIEJSCACH ZNACZNYCH UBYTKÓW SKUĆ I WYKONAĆ NOWĄ WYPRAWĘ TYNKARSKĄ KATEGORII III ŚCIANY ZAMPREGNOWAĆ I POMALOWAĆ ZGODNIE Z PROJEKTEM KOLORYSTYKI ŚCIANY POMIESZCZEŃ MOKRYCH WYKOŃCZYĆ GLAZURĄ DO WYS. 205CM ŚCIANY KLATEK SCHODOWYCH TYNK STRUKTURALNY DO WYS. 1,70M POWYŻEJ FARBA EMULSYJNA
3. KLASA ODPORNOŚCI POŻAROWEJ BUDYNKU – B
4. KLATKI SCHODOWE I DROGI EWAKUACYJNE WYPOSAŻYĆ W OŚWIETLENIE EWAKUACYJNE(AWARYJNE)
5. PODOKIENNIKI W ISTNIEJĄCYCH (KNACH MONTOWAĆ NA WYSOKOSCI MIN.85CM
6. ISTNIEJĄCE KRATY ZDEMONTOWAĆ, PODDAĆ RENOWACJI (ODRODZIWENIE, SZLIFOWANIE, IMPREGNOWANIE, MALOWANIE) ZAMONTOWAĆ MECHANIZMY OTWIERAJĄCE, ZAMEK PATENTOWY
7. PRACE WYKONYWAĆ PO DOKONANIU POMIARÓW NA BUDOWIE.

PRZEBUDOWA WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA PODDASZA NA POMIESZCZENIA BIUROWE, BUDYNKU (A) PRZY UL.KASZUBSKIEJ 35 W SZCZECINIE
PROJEKT WYKONAWCZY CZĘŚĆ 2A–STRYCH

OBIEKT/ADRES:
KOMENDA MIEJSKA POLICJI
UL.KASZUBSKA 35 DZ.NR 8/5 OBRĘB 1046 ŚRÓDMIEŚCIE SZCZECIN

INWESTOR:
KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI
UL.MAŁOPOLSKA 47
70–515 SZCZECIN

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
ATELIER XXI
70–535 SZCZECIN
UL.OSIEK 1/4
T:4643763 M:695426810 E:atelier_xxi@wp.pl

PODPIS/DATA

RYSUNEK:
BUDYNEK A/RZUT 2 PIĘTRA/ RZUT PODDASZA–STRYCH

PROJEKTANT mgr inż. arch. Krzysztof Kalert upr. proj. 2/SZ/98 ZP–0383

SPRAWDZAJĄCY mgr inż. arch. Monika Sawicka upr. proj. 12/ZPOIA/OKK/2007

FAZA: P.W.
BRANŻA: ARCHITEKTURA
SKALA: 1:100
MIEJSCE/DATA: Szczecin, 12.2015
NR RYS.: PW/W/04