


INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA  
RZUT PIWNICY



ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ	
-01	PRZEDSIONEK
-02	KOTŁOWNIA
-03	WC
-04	SKŁAD WĘGLA
-05	POMIESZCZENIE GOSPODARCZE
-06	KŁATKA SCHODOWA

UWAGA!!!

- 1) Podejścia zasilające i powrotne do grzejników z miedzi Cu 18x1.0 wyposażone w zespolone zawory odcinające.
- 2) Grzejniki wyposażać w zawory termostatyczne z nastawą wstępną i w głowicę termostatyczną.
- 3) Przy przejściach przez przegrody budowlane stosować rury ochronne stalowe czarne o dwie demencje większe od rury głównej.

Firma Projektowo-Usługowa "INSTAL-HEAT" Łukasz Bawarski, ul.Mazurska 17, 78-500 Drawsko Pomorskie			
www.instal-heat.pl ; biuro@instal-heat.pl	OBIEKT:	BUDYNEK KOMISARIATU POLICJI	
	OPRACOWANIE:	INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA	
	TYTUŁ RYS.:	RZUT PIWNICY	
	BRANŻA:	SANITARNA	Data: 06.2014
	ADRES:	ul.Jedności Narodowej 54, 74-240 Lipiany dz.nr 195, obr.002, miasto Lipiany	Nr rysunku: S01
	INWESTOR:	Komenda Wjewódzka Policji w Szczecinie ul.Malopolska 47, 70-515 Szczecin	Skala: 1:50
	PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. Łukasz Bawarski Upr. Bud. Nr ZAP/0066/POOS/08	