


INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA
RZUT PARTERU



UWAGA!!!

- 1) Podejścia zasilające i powrotne do grzejników z miedzi Cu 18x1.0 wyposażone w zespolone zawory odcinające.
- 2) Grzejniki wyposażać w zawory termostaticzne z nastawą wstępną i w głowicę termostaticzną.
- 3) Przy przejściach przez przegrody budowlane stosować rury ochronne stalowe czarne o dwie demencje większe od rury głównej.

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ	
001	PRZEDSIONEK
002	WYŁĄCZNIK PRĄDU
003	POCZEKALNIA
004	WC
005	POKÓJ 7
006	POKÓJ 6
007	MAGAZYN DOWODÓW RZECZOWYCH
008	KORYTARZ
009	KORYTARZ
010	POKÓJ 3
011	POKÓJ 2
012	POKÓJ 1
013	KORYTARZ
014	KŁATKA SCHODOWA
015	WC
016	POKÓJ 10
017	POKÓJ 9
018	POKÓJ 8
019	SERWEROWNIA
020	DYZURKA
021	KORYTARZ

Firma Projektowo-Usługowa "INSTAL-HEAT" Łukasz Bawarski, ul.Mazurska 17, 78-500 Drawsko Pomorskie		
OBIEKT:	BUDYNEK KOMISARIATU POLICJI	
OPRACOWANIE:	INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA	
TYTUŁ RYS.:	RZUT PARTERU	
BRANŻA:	SANITARNA	Data: 06.2014
ADRES:	ul.Ogrodowa 8, 74-320 Barlinek dz.nr 567/13, obr.001, miasto Barlinek	Nr rysunku: S02
INWESTOR:	Komenda Wjewódzka Policji w Szczecinie ul.Malopolska 47, 70-515 Szczecin	Skala: 1:50
PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. Łukasz Bawarski Upr. Bud. Nr ZAP/0066/POOS/08	